



## CAIET DE SARCINI

Aferent atribuirii contractului de achiziție publică lucrări pentru reparații curente la obiectivele:

Lot 1 - FACULTATEA DE BIOLOGIE

Lot 2 - F.E.A.A. CORP B

Lot 3 - FACULTATEA DE INFORMATICA

Lot 4 - FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Lot 5 - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

Lot 6 - FACULTATEA DE FILOZOFIE si FACULTATEA DE DREPT

### 1. ELEMENTE GENERALE

#### 1.1. Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI, cu sediul în Iași, B-dul Carol I, nr.11.

#### 1.2. Obiectul achiziției:

Scopul achiziției îl reprezintă contractarea lucrărilor în urma cărora se obțin în timp util lucrări de reparații curente, de calitate, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele specificate vor fi considerate ca fiind minime.

În acest sens orice ofertă tehnică trebuie să corespundă cel puțin cerințelor minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Obiect principal: Cod clasificare CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare.

#### 1.3. Amplasamentele obiectivelor la care se vor executa lucrările:

1. FACULTATEA DE BIOLOGIE Adresa: Iași, B-dul Carol I, nr.22, corp „B”

Nr. Inventar: 20404

2. F.E.A.A. CORP B Adresa: Iași, B-dul Carol I, nr.22, corp „B”

Nr. Inventar: 110052

3. FACULTATEA DE INFORMATICA Adresa: Iași, Str. General Berthelot, nr.16, corp „C”

Nr. Inventar: 1121

4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE Adresa: Iași, B-dul Carol I, nr.22,corp „B”

Nr. Inventar: 20404

5. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Adresa: Iași, Str. Toma Cozma nr 3

Nr. Inventar: 89566

6. FACULTATEA DE FILOZOFIE Adresa: Iași, B-dul Carol I, nr.11, corp „A”

Nr. Inventar: 1

7. FACULTATEA DE DREPT Adresa: Iași, B-dul Carol I, nr.11, corp „A”

Nr. Inventar: 1

#### 1.4.Fundamentarea necesității și oportunității execuției lucrărilor de reparații:

Având în vedere:

- motivațiile exprimate în referatele de necesitate întocmite de responsabilii cu administrarea acestor spații;
- obligățiile ce decurg din aplicarea dispozițiilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;
- normativului GE032 - 1997- „Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri”.

Este necesară intervenția, periodic și ori de câte ori este necesar, prin lucrări de întreținere (reparații și igienizări) la imobilele aflate în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

#### 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE:

##### 2.1. Lot 1 - Facultatea de Biologie

În spațiile Facultății de Biologie se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli, zugrăveli cu var lavabil pe toată suprafața pereților (inclusiv zona vopsită cu vopsea email), vopsitorie ferestre cu tâmplărie metalică, înlocuire corpuri de iluminat și înlocuire întrerupătoare cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

##### Holuri și sala B437

| Nr.                                                                                                                    | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| crt.                                                                                                                   |                |      |            |
| 001                                                                                                                    | RPCJ12A1       | MP.  | 40.000     |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI ISOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                                     |                |      |            |
| 002                                                                                                                    | RPCJ35A1       | MP.  | 120.000    |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                                     |                |      |            |
| 003                                                                                                                    | RPCR25A1       | MP.  | 400.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT                           |                |      |            |
| asimilat - amorsare cu "beton contact" suprafata vopsita la<br>pereti 1,55x258=400mp; 0,2kg/mp                         |                |      |            |
| 003                                                                                                                    | YC01RON        | LEI. | ...        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE -- RON<br>Procurare amorsa pentru suprafete neabsorbante "beton<br>contact" 0,25kgx400mp=80Kg |                |      |            |
| 004                                                                                                                    | RPCR25A1       | MP.  | 1628.500   |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS                                       |                |      |            |

## EXISTENT

004 6104353 KG 488.550  
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

005 RPCR42A1 MP. 10.000  
VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A TIMPL.METALICE IN 2STR.\*

006 RPEF11A01 BUC. 14.000  
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN  
FARA REFLECTOR

006 5102580 BUC. 14.042  
CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 240  
220V 2X 40W CS

007 RPEE01A1 BUC. 10.000  
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR  
CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN  
BACHELITA

007 5500718 BUC. 10.100  
INTRERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
0174 250V 10A BIPOLAR

008 TRA01A10 TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

009 YC01RON LEI. ....  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
Procurare materiale pentru curatenie

## 2.2. Lot 2 -Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

In spațiile Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor se vor executa lucrările descrise în dreptul fiecăruia, astfel:

### Amfiteatru B3

Se vor executa următoarele lucrări: desfacerea lambriului de pe pereți, reparații tencuieli pereți și tavan, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavan, vopsitorie tâmplărie lemn - ferestre, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupătoare și prize, desfacerea pardoselii din parchet, înlocuirea elementelor din lemn degradat la podina ce constituie suportul pardoselii în trepte (doar cu lemn de esență tare: fag, stejar, etc), montare strat suport pardoseala din plăci de OSB, montare pardoseală din covor PVC (tarchet trafic intens ) inclusiv plinta, înlocuire tâmplărie uși, vopsitorie calorifere și conducte încălzire. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                     | Simbol articol | UM  | CANTITATEA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| 001                                                                                          | RPCJ12A1       | MP. | 20.850     |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *           |                |     |            |
| 002                                                                                          | RPCJ35A1       | MP. | 125.000    |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                           |                |     |            |
| 003                                                                                          | RPCR25A1       | MP. | 417.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT |                |     |            |

003 6104509 KG 125.000  
 VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210  
 STAS 7359-80  
 2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA

004 RPCR49B1 MP. 33.000  
 REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE  
 CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU  
 VOPS.PE BAZA DE ALCH

005 RPCR51A1 M 6.000  
 VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM  
 INCL.\*

006 CB47A1 MP. 119.000  
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
 VERTICALE H<30,0M

007 AUT1303 ORA 119.000  
 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
 13,5 3SCH.LEI/MP

008 TRA01A10 TONA 5.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

009 TRB05B26 TONA 5.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 60M

010 RPCT30B1 MP. 105.000  
 DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN  
 PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU  
 DE LEMN RASIN.SAU F

011 RPCT19B1 MP. 150.000  
 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE  
 DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA  
 RECUP MATERIALELOR \*

012 RPCK01F1 MP. 150.000  
 STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN DUSUM  
 OARBE SCIND RASIN 24MM BATUTEPE RIGLE  
 STEJAR 50X80 DIST 60CM  
 STRAT SUPORT OSB 18 MM GROSIME MONTAT PE GRINZI LEMN  
 SECTIUNE 10X10 CM

013 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 PROCURARE PLACI OSB 18 MM GROSIME 150MP

014 RPEF11A01 BUC. 8.000  
 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE  
 TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN  
 FARA REFLECTOR

014 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 CORP ILUMINAT CU TUBURI LED (ECHIVALENT 2X36 W)

015 RPEC04A1 BUC. 4.000  
 INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE  
 BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750  
 INCAPERI H<3M IN ZID.T

016 RPEE01A1 BUC. 2.000  
 INLOC INTREERUPATOR MANUAL UNIPOLAR  
 CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN  
 BACHELITA

016 5500718 BUC. 2.020  
 INTREERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
 0174 250V 10A BIPOLAR

017 RPCT33A1 MP. 4.400

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
LEMN \*

018 RPCR28A1 MP. 36.250  
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0  
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.  
ASIMILAT MONTAJ FERESTRE PVC

019 CK03B1 MP. 4.400  
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC  
ASIMILAT MONTAJ USI PVC ALB

019 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE USI PVC 4.4MP

020 CK19C1 MP. 105.000  
LAMBRIURI LA PERETI DIN PFL SAU PAL  
MELAMIN.SAU EMAIL.CU ROST.ACOPERITE  
CUBAGHETE DE LEMN

020 2924286 MP. 110.250  
PLACI PFL MELAMINATE 1 FATA FILM DEC.  
CAL.1 GR.4/1 S7578

021 RPCK17A1 MP. 155.000  
REPĂRARE PARDOSELI DIN COVOR PVC PE  
SUPTO TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ \*  
ASIMILAT PARDOSELI TARCHET (COVOR PVC TRAFIC INTENS) INCLUSIV  
PLINTA 10 CM PERETI

021 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE COVOR PVC TRAFIC INTENS+ADEZIV+PLINTA

## Amfiteatru B4

Se vor executa următoarele lucrări: desfacerea lambriului de pe pereți, reparații tencuieli pereți și tavan, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavan, vopsitorie tâmplărie lemn - ferestre, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupătoare și prize, desfacerea pardoselii din parchet, înlocuirea elementelor din lemn degradat la podina ce constituie suportul pardoselii în trepte (doar cu lemn de esență tare: fag, stejar, etc), montare strat suport pardoseala din plăci de OSB, montare pardoseală din covor PVC (tarchet trafic intens ) inclusiv plinta, înlocuire tâmplărie uși, vopsitorie calorifere și conducte încălzire. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr.  | Simbol articol                                                                                         | UM  | CANTITATEA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| crt. |                                                                                                        |     |            |
| 001  | RPCJ12A1                                                                                               | MP. | 20.850     |
|      | REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                     |     |            |
| 002  | RPCJ35A1                                                                                               | MP. | 125.000    |
|      | GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                     |     |            |
| 003  | RPCR25A1                                                                                               | MP. | 417.000    |
|      | VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT           |     |            |
| 003  | 6104509                                                                                                | KG  | 125.000    |
|      | VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA    |     |            |
| 004  | RPCR49B1                                                                                               | MP. | 33.000     |
|      | REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |     |            |

005 RPCR51A1 M 6.000  
VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM  
INCL.\*

006 CB47A1 MP. 119.000  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

007 AUT1303 ORA 119.000  
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
13,5 3SCH.LEI/MP

008 TRA01A10 TONA 5.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

009 TRB05B26 TONA 5.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 60M

010 RPCT30B1 MP. 105.000  
DEFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN  
PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU  
DE LEMN RASIN.SAU F

011 RPCT19B1 MP. 150.000  
DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE  
DUSUMELE CARBE INCL DUSUMELELE FARA  
RECUP MATERIALELOR \*

012 RPCK01F1 MP. 150.000  
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN DUSUM  
CARBE SCIND RASIN 24MM BATUTEPE RIGLE  
STEJAR 50X80 DIST 60CM  
STRAT SUPORT OSB 18 MM GROSIME MONTAT PE GRINZI LEMN  
SECTIUNE 10X10 CM

013 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE PLACI OSB 18 MM GROSIME=150 MP

014 RPEF11A01 BUC. 8.000  
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN  
FARA REFLECTOR

014 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
CORP ILUMINAT CU TUBURI LED (ECHIVALENT 2X36 W)

015 RPEC04A1 BUC. 4.000  
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE  
BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750  
INCAPERI H<3M IN ZID.T

016 RPEE01A1 BUC. 2.000  
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR  
CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN  
BACHELITA

016 5500718 BUC. 2.020  
INTRERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
0174 250V 10A BIPOLAR

017 RPCT33A1 MP. 4.400  
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
LEMN \*

018 RPCR28A1 MP. 36.250  
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0  
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.  
ASIMILAT MONTAJ FERESTRE PVC

019 CK03B1 MP. 4.400  
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU

EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC  
ASIMILAT MONTAJ USI PVC ALB

019 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE USI PVC

020 CK19C1 MP. 105.000  
LAMBRIURI LA PERETI DIN PFL SAU PAL  
MELAMIN.SAU EMAIL.CU ROST.ACOPERITE  
CUBAGHETE DE LEMN

020 2924286 MP. 110.250  
PLACI PFL MELAMINATE 1 FATA FILM DEC.  
CAL.1 GR.4/1 S7578

021 RPCK17A1 MP. 155.000  
REPARARE PARDOSELI DIN COVOR PVC PE  
SUPTO TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ \*  
ASIMILAT PARDOSELI TARCHET (COVOR PVC TRAFIC INTENS) INCLUSIV  
PLINTA 10 CM PERETI

021 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE COVOR PVC TRAFIC INTENS+ADEZIV+PLINTA

### Sala B613

Se vor executa urmatoarele lucrari: desfacerea lambriului de pe pereți, reparatii tencuieli pereți și tavan, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavan, vopsitorie tâmplărie lemn - ferestre, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupatoare și prize, desfacerea pardoselii din parchet, turnare strat suport pardoseală - șapa autonivelantă, montare pardoseală din covor PVC (tarchet trafic intens) inclusiv plinta, înlocuire tâmplărie uși, vopsitorie calorifere și raschetare și lăcuire masca calorifere. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                               | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                    | RPCJ12A1       | MP.  | 6.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *<br>5%               |                |      |            |
| 002                                                                                                    | RPCJ35A1       | MP.  | 44.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                     |                |      |            |
| 003                                                                                                    | RPCR25A1       | MP.  | 126.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT           |                |      |            |
| 003                                                                                                    | 6104585        | KG   | 37.800     |
| VOPSEA VINAROM CREM DESCHIS V.718-220<br>STAS 7359-80                                                  |                |      |            |
| 004                                                                                                    | RPCR49B1       | MP.  | 13.800     |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |                |      |            |
| 005                                                                                                    | RPCR51A1       | M    | 3.000      |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                     |                |      |            |
| 006                                                                                                    | TRA01A10       | TONA | 3.000      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.          |                |      |            |
| 007                                                                                                    | TRB05B26       | TONA | 3.000      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M          |                |      |            |

|                                                                                                                  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 008 RPCT30B1                                                                                                     | MP.  | 24.000 |
| DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN<br>PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU<br>DE LEMN RASIN.SAU F           |      |        |
| 009 RPCT19B1                                                                                                     | MP.  | 46.000 |
| DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE<br>DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA<br>RECUP MATERIALELOR *              |      |        |
| 010 CG01F1                                                                                                       | MP.  | 46.000 |
| SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE<br>SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME                                            |      |        |
| 011 YC01RON                                                                                                      | LEI. |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>TARCHET(COVOR PVC TRAFIC INTENS+PLINTA 10 CM LATIME)                           |      |        |
| 012 RPEF11A01                                                                                                    | BUC. | 4.000  |
| INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE<br>TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN<br>FARA REFLECTOR               |      |        |
| 012 YC01RON                                                                                                      | LEI. |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>CORP ILUMINAT CU TUBURI LED ( ECHIVALENT 2X36W)                                |      |        |
| 013 RPEC04A1                                                                                                     | BUC. | 9.000  |
| INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE<br>BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750<br>INCAPERI H<3M IN ZID.T           |      |        |
| 014 RPEE01A1                                                                                                     | BUC. | 2.000  |
| INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR<br>CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN<br>BACHELITA                              |      |        |
| 014 5500718                                                                                                      | BUC. | 2.020  |
| INTRERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL<br>0174 250V 10A BIPOLAR                                                |      |        |
| 015 RPCT33A1                                                                                                     | MP.  | 2.140  |
| DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN<br>LEMN *                                                                   |      |        |
| 016 RPCR28A1                                                                                                     | MP.  | 27.000 |
| VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.<br>LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.INTR-UN STRAT<br>*                             |      |        |
| 017 CK03B1                                                                                                       | MP.  | 2.140  |
| USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU<br>EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC<br>ASIMILAT MONTAJ USI PVC ALB             |      |        |
| 018 RPCK15C1                                                                                                     | MP.  | 6.000  |
| RASCHETARE PARCHET STEJAR, FAG EXECUTATA<br>CU DISCURI ABRAZIVE<br>ASIMILARE RASCHETARE MASCA CALORIFER DIN LEMN |      |        |
| 019 RPCK72A1                                                                                                     | MP.  | 6.000  |
| LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN<br>TREI STRATURI<br>ASIMILAT LACUIRE MASCA CALORIFER DIN LEMN               |      |        |

#### Sala B614

Se vor executa urmatoarele lucrări: desfacerea lambriului de pe pereți, reparații tencuieli pereți și tavan, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavan, vopsitorie tâmplărie lemn - ferestre, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupătoare și prize, desfacerea pardoselii din parchet, turnare strat suport pardoseală - șapa autonivelantă, montare pardoseală din covor PVC (tarchet trafic intens ) inclusiv plinta, înlocuire tâmplărie uși vopsitorie calorifere, rașchetare și lăcuire masca calorifere. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:



| Nr.                                                                                                    | Simbol articol crt. | UM   | CANTITATEA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|
| 001                                                                                                    | RPCJ12A1            | MP.  | 6.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *<br>5%               |                     |      |            |
| 002                                                                                                    | RPCJ35A1            | MP.  | 44.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                     |                     |      |            |
| 003                                                                                                    | RPCR25A1            | MP.  | 126.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT           |                     |      |            |
| 003                                                                                                    | 6104585             | KG   | 37.800     |
| VOPSEA VINAROM CREM DESCHIS V.718-220<br>STAS 7359-80                                                  |                     |      |            |
| 004                                                                                                    | RPCR49B1            | MP.  | 13.800     |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |                     |      |            |
| 005                                                                                                    | RPCR51A1            | M    | 3.000      |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                     |                     |      |            |
| 006                                                                                                    | TRA01A10            | TONA | 3.000      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.          |                     |      |            |
| 007                                                                                                    | TRB05B26            | TONA | 3.000      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M          |                     |      |            |
| 008                                                                                                    | RPCT30B1            | MP.  | 24.000     |
| DEFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN<br>PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU<br>DE LEMN RASIN.SAU F  |                     |      |            |
| 009                                                                                                    | RPCT19B1            | MP.  | 46.000     |
| DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE<br>DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA<br>RECUP MATERIALELOR *     |                     |      |            |
| 010                                                                                                    | CG01F1              | MP.  | 46.000     |
| SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE<br>SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME                                  |                     |      |            |
| 011                                                                                                    | YC01RON             | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>TARCHET(COVOR PVC TRAFIC INTENS+PLINTA 10 CM LATIME)                 |                     |      |            |
| 012                                                                                                    | RPEF11A01           | BUC. | 4.000      |
| INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE<br>TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN<br>FARA REFLECTOR     |                     |      |            |
| 012                                                                                                    | YC01RON             | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>CORP ILUMINAT CU TUBURI LED ( ECHIVALENT 2X36W)                      |                     |      |            |
| 013                                                                                                    | RPEC04A1            | BUC. | 9.000      |
| INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE<br>BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750<br>INCAPERI H<3M IN ZID.T |                     |      |            |
| 014                                                                                                    | RPEE01A1            | BUC. | 2.000      |
| INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR<br>CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN<br>BACHELITA                    |                     |      |            |

014 5500718 BUC. 2.020  
INTERRUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
0174 250V 10A BIPOLAR

015 RPCT33A1 MP. 2,14  
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
LEMN \*

016 RPCR28A1 MP. 27.000  
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.  
LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.INTR-UN STRAT  
\*

017 CK03B1 MP. 2.140  
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC  
ASIMILAT MONTAJ USI PVC ALB

018 RPCK15C1 MP. 6.000  
RASCHETARE PARCHET STEJAR, FAG EXECUTATA  
CU DISCURI ABRATIVE  
ASIMILARE RASCHETARE MASCA CALORIFER DIN LEMN

019 RPCK72A1 MP. 6.000  
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN  
TREI STRATURI  
ASIMILAT- LACUIRE MASCA CALORIFER DIN LEMN

### 2.3. Lot 3 - Facultatea de Informatică

In spatiile Facultații de Informatică se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupătoare și prize, desfacerea pardoselii din mocheta, montare strat suport pardoseală din placi OSB, montare pardoseală din parchet laminat trafic intens inclusiv plinta, vopsitorie calorifere. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarele liste de cantități de lucrări:

#### Săli: C211,212,213,215

| Nr. crt.                                                                                                | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                     | RPCJ12A1       | MP.  | 3.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                      |                |      |            |
| 002                                                                                                     | RPCJ35A1       | MP.  | 31.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                      |                |      |            |
| 003                                                                                                     | RPCR25A1       | MP.  | 313.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT            |                |      |            |
| 003                                                                                                     | 6104509        | KG   | 62.600     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>1 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA     |                |      |            |
| 004                                                                                                     | RPCR49B1       | MP.  | 24.000     |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |                |      |            |
| 005                                                                                                     | RPCR51A1       | M    | 43.000     |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                      |                |      |            |
| 006                                                                                                     | TRA01A10       | TONA | 2.000      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.           |                |      |            |
| 007                                                                                                     | TRB05B26       | TONA | 2.000      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                                                                    |                |      |            |

DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 60M

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
CURATENIE

009 RPCT19F1 MP. 91.000  
DESFACEREA PARDOSELILOR DIRECT PE ASFALT  
FARA RECUPERAREA MATERIALELOR \*  
ASIMILAT DESFACERE PARDOSELI MOCHETA

010 RPCK09A1 MP. 91.000  
PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT  
EXIST. CURAT. MONT. IN BENZI SIMPLE, INTREC.  
PRIN BATERE IN CU

010 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 14 MM GROSIPE PE  
STRAT SUPORT OSB 14 MM FOLIE, PLINTA PVC, ACCESORII

011 EC04G1 M 80.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE  
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

011 4801892 M 81.599  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U.S.  
8778

012 EC04G1 M 80.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE  
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

012 4801907 M 81.599  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U.S.  
8778

013 ED01A1 BUC. 4.000  
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR  
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA \*

013 5500720 BUC. 4.040  
INTRERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL  
0170 250V 10A

014 ED08A1 BUC. 24.000  
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR. NORMALA  
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT  
PROTECTIE

014 5536169 BUC. 24.240  
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD  
160

015 EE12F1 BUC. 18.000  
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN

015 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE CORPURI DE ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36 W

016 EI01E1 BUC. 80.000  
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10  
SAU 12 MM

016 6313318 BUC. 80.000  
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU  
SURUB M 10

017 EA01G2 M 80.000  
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE  
DIBLURI METALICE CU D=16MM

**Salile: C 301,402,902**

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 RPCJ12A1            MP.          3.000
REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE
EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *

002 RPCJ35A1            MP.          31.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM
GROS.LA PERETI SI STILPI *

003 RPCR25A1            MP.          400.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

003 6104509              KG           120.000
VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210
STAS 7359-80
1 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA

004 RPCR49B1            MP.          24.000
REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE
CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU
VOPS.PE BAZA DE ALCH

005 RPCR51A1            M             43.000
VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM
INCL.*

006 TRA01A10            TONA          2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

007 TRB05B26            TONA          2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 60M

008 YC01RON             LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CURATENIE

010 RPCK09A1            MP.          104.000
PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPT
EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTREC.
PRIN BATERE IN CU

010 YC01RON             LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 14 MM GROSIME,
FOLIE,PLINTA PVC,ACCESORII

011 EC04G1              M             80.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

011 4801892              M             81.599
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

012 EC04G1              M             80.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

012 4801907              M             81.599
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

013 ED01A1              BUC.          4.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *
```

|                                                        |         |      |        |
|--------------------------------------------------------|---------|------|--------|
| 013                                                    | 5500720 | BUC. | 4.040  |
| INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL               |         |      |        |
| 0170 250V 10A                                          |         |      |        |
| 014                                                    | ED08A1  | BUC. | 18.000 |
| PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA                  |         |      |        |
| IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT                    |         |      |        |
| PROTECTIE                                              |         |      |        |
| 014                                                    | 5536169 | BUC. | 18.180 |
| PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD               |         |      |        |
| 160                                                    |         |      |        |
| 015                                                    | EE12F1  | BUC. | 15.000 |
| CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE               |         |      |        |
| TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN               |         |      |        |
| 015                                                    | YC01RON | LEI. |        |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                         |         |      |        |
| PROCURARE CORPURI DE ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36 W |         |      |        |
| 016                                                    | EI01B1  | BUC. | 80.000 |
| DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10                  |         |      |        |
| SAU 12 MM                                              |         |      |        |
| 016                                                    | 6313318 | BUC. | 80.000 |
| DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU                    |         |      |        |
| SURUB M 10                                             |         |      |        |
| 017                                                    | EA01G2  | M    | 80.000 |
| TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE                   |         |      |        |
| DIBLURI METALICE CU D=16MM                             |         |      |        |

#### 2.4. Lot 4 - Facultatea de Geografie

În spațiile Facultății de Geografie se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, vopsitorie tâmplărie lemn - ferestre, înlocuire corpuri de iluminat cu lămpi cu LED, înlocuire întrerupătoare și prize, desfacerea pardoselii, montare pardoseală din parchet laminat trafic intens inclusiv plinta, vopsitorie calorifere, vopsitorie socluri pereți. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

#### Sala de lectura, Hol, Sala B660, Sala B653

| Nr.                                      | Simbol articol | UM  | CANTITATEA |
|------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| crt.                                     |                |     |            |
| 001                                      | RPCJ12A1       | MP. | 25.000     |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE |                |     |            |
| EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *   |                |     |            |
| 002                                      | RPCJ35A1       | MP. | 25.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM     |                |     |            |
| GROS.LA PERETI SI STILPI *               |                |     |            |
| 003                                      | RPCR25A1       | MP. | 425.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT   |                |     |            |
| POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS   |                |     |            |
| EXISTENT                                 |                |     |            |
| 003                                      | 6104353        | KG  | 127.500    |
| VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359- |                |     |            |
| 80                                       |                |     |            |
| 004                                      | RPCR26B1       | MP. | 220.000    |
| VOPSIT CU EMAIL ALCHID.PE GLET IPSOS     |                |     |            |
| DOUA STRAT.*                             |                |     |            |
| 005                                      | RPCR27B1       | MP. | 83.000     |
| VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.   |                |     |            |
| LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN TREI STRATURI |                |     |            |
| *                                        |                |     |            |

|                                                                                                                                                                 |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|
| 006                                                                                                                                                             | RPCR48A1  | MP.  | 48.000  |
| VOPSITUL IN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR<br>DE RADIATOR DE CALORIFER *                                                                                          |           |      |         |
| 007                                                                                                                                                             | RPCR51A1  | M    | 26.000  |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                                                                              |           |      |         |
| 008                                                                                                                                                             | RPCT19H1  | MP.  | 145.000 |
| DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI<br>FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN PVC CU<br>RECUPERAREA MATERIALEI                                                          |           |      |         |
| 009                                                                                                                                                             | RPCK09A1  | MP.  | 145.000 |
| PARDOSELI PARCHET STEJAR, FAG PE SUPORT<br>EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE, INTREC.<br>PRIN BATERE IN CU<br>aasimilat - montaj parchet laminat 14mm            |           |      |         |
| 009                                                                                                                                                             | YC01RON   | LEI. | .....   |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>Procurare parchet laminat, folie plinta si praguri 145mp                                                                      |           |      |         |
| 010                                                                                                                                                             | RPEF11A01 | BUC. | 18.000  |
| INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE<br>TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN<br>FARA REFLECTOR<br>inlocuit lampi cu lampic cu tuburi Led - echivalent 2x36W |           |      |         |
| 010                                                                                                                                                             | 5102580   | BUC. | 18.054  |
| CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 240<br>220V 2X 40W CS                                                                                                         |           |      |         |
| 012                                                                                                                                                             | RPEC04A1  | BUC. | 6.000   |
| INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE<br>BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750<br>INCAPERI H<3M IN ZID.T                                                          |           |      |         |
| 013                                                                                                                                                             | RPEE01A1  | BUC. | 5.000   |
| INLOC INTREERUPATOR MANUAL UNIPOLAR<br>CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN<br>BACHELITA                                                                            |           |      |         |
| 013                                                                                                                                                             | 5500718   | BUC. | 5.050   |
| INTREERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL<br>0174 250V 10A BIPOLAR                                                                                              |           |      |         |
| 014                                                                                                                                                             | TRA01A10  | TONA | 2.000   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.                                                                   |           |      |         |
| 015                                                                                                                                                             | YC01RON   | LEI. | .....   |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>Procurare materiale pentru curatenie                                                                                          |           |      |         |

## 2.5. Lot 5 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

În spațiile Facultății de Psihologie și Științe ale Educației se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, vopsitorie calorifere și conducte de încălzire. Se va proteja tâmplăria nou montată (uși și ferestre) cu folie, pentru evitarea degradării acestora în timpul efectuării reparațiilor. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

### REPARATII CURENTE HOLURI PARTER si HOLURI ETAJ

| Nr.                                                                                | Simbol articol | UM  | CANTITATEA |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| crt.                                                                               |                |     |            |
| 001                                                                                | RPCJ12A1       | MP. | 150.000    |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T * |                |     |            |
| 002                                                                                | RPCJ35A1       | MP. | 150.000    |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM                                               |                |     |            |

GROS.LA PERETI SI STILPI \*

003 RPCR25A1 MP. 2994.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS  
EXISTENT

003 6104509 KG 898.200  
VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210  
STAS 7359-80  
2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA

004 RPCR49B1 MP. 308.000  
REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE  
CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU  
VOPS.PE BAZA DE ALCH

005 RPCR51A1 M 120.000  
VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM  
INCL.\*

006 TRA01A10 TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

007 TRB05B26 TONA 3.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 60M

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
CURATENIE

## 2.6. Lot 6 Facultatea de Filosofie si Facultatea de Drept

### Facultatea de Filosofie

In spațiile Facultății de Filosofie se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereti, zugrăveli cu var lavabil la pereți, înlocuire elemente degradate de tavan casetat, vopsitorie calorifere și conducte de încălzire, înlocuire prize defecte. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

### Secretariat I, II, III, și spațiu arhiva

| Nr. crt.                                                                                               | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                    | RPCJ12A1       | MP.  | 7.650      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                     |                |      |            |
| 002                                                                                                    | RPCJ35A1       | MP.  | 40.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                     |                |      |            |
| 003                                                                                                    | RPCR25A1       | MP.  | 147.500    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT           |                |      |            |
| 003                                                                                                    | 6104353        | KG   | 44.250     |
| VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80                                                             |                |      |            |
| 004                                                                                                    | RPCR48A1       | MP.  | 10.000     |
| VOPSITUL IN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR<br>DE RADIATOR DE CALORIFER *                                 |                |      |            |
| 005                                                                                                    | RPEC04A1       | BUC. | 2.000      |
| INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE<br>BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750<br>INCAPERI H<3M IN ZID.T |                |      |            |

006 YC01RON LEI. ....  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
procurare si montaj placi tavan casetat 3,5mp

007 TRA01A10 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

008 YC01RON LEI. ....  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
Procurare materiale curatenie

## Facultatea de Drept

In spațiile Facultății de Drept se vor executa lucrările descrise în dreptul fiecăruia, astfel:

### Amfiteatru II-6

Se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, vopsitorie calorifere și conducte de încălzire. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                                | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                     | RPCJ12A1       | MP.  | 60.000     |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                      |                |      |            |
| 002                                                                                                     | RPCJ35A1       | MP.  | 60.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                      |                |      |            |
| 003                                                                                                     | RPCR25A1       | MP.  | 180.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT            |                |      |            |
| 003                                                                                                     | 6104509        | KG   | 54.000     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA     |                |      |            |
| 004                                                                                                     | RPCR49B1       | MP.  | 21.600     |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |                |      |            |
| 005                                                                                                     | RPCR51A1       | M    | 16.000     |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                      |                |      |            |
| 006                                                                                                     | CB47A1         | MP.  | 850.000    |
| MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET<br>TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE<br>VERTICALE H<30,0M              |                |      |            |
| 007                                                                                                     | AUT1303        | ORA  | 850.000    |
| ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-<br>13,5 3SCH.LEI/MP                                              |                |      |            |
| 008                                                                                                     | TRA01A10       | TONA | 1.000      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.           |                |      |            |
| 009                                                                                                     | TRB05B26       | TONA | 1.000      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M           |                |      |            |



## Cabinet 2 Demisol

Se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, vopsitorie calorifere și conducte de încălzire. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                                | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                     | RPCJ12A1       | MP.  | 2.250      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                      |                |      |            |
| 002                                                                                                     | RPCJ35A1       | MP.  | 14.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                      |                |      |            |
| 003                                                                                                     | RPCR25A1       | MP.  | 45.000     |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT            |                |      |            |
| 003                                                                                                     | 6104509        | KG   | 13.500     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA     |                |      |            |
| 004                                                                                                     | RPCR49B1       | MP.  | 4.800      |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH |                |      |            |
| 005                                                                                                     | RPCR51A1       | M    | 4.000      |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                      |                |      |            |
| 006                                                                                                     | TRA01A10       | TONA | 0.200      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.           |                |      |            |
| 007                                                                                                     | TRB05B26       | TONA | 0.200      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M           |                |      |            |

## Sala ELSA

Se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți și tavane, zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavane, vopsitorie calorifere și conducte de încălzire. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                            | Simbol articol | UM  | CANTITATEA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| 001                                                                                                 | RPCJ12A1       | MP. | 5.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                  |                |     |            |
| 002                                                                                                 | RPCJ35A1       | MP. | 31.000     |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                  |                |     |            |
| 003                                                                                                 | RPCR25A1       | MP. | 102.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT        |                |     |            |
| 003                                                                                                 | 6104509        | KG  | 30.600     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>2 STRATURI VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA |                |     |            |
| 004                                                                                                 | RPCR49B1       | MP. | 5.400      |

REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE  
CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU  
VOPS.PE BAZA DE ALCH

005 RPCR51A1 M 4.700  
VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM  
INCL.\*

006 TRA01A10 TONA 0.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

007 TRB05B26 TONA 0.400  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 60M

#### SECRETARIAT INVATAMANT LA ZI

Se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereți, zugrăveli cu var lavabil la pereți, desfacerea pardoselii, montare pardoseală din parchet laminat trafic intens inclusiv plintă, vopsitorie calorifere. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr.                                                                                                                       | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| crt.                                                                                                                      |                |      |            |
| 001                                                                                                                       | RPCJ12A1       | MP.  | 6.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                                        |                |      |            |
| 002                                                                                                                       | RPCJ35A1       | MP.  | 6.000      |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                                        |                |      |            |
| 003                                                                                                                       | RPCR25A1       | MP.  | 112.000    |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT                              |                |      |            |
| 003                                                                                                                       | 6104509        | KG   | 33.600     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>1 STRAT VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA                          |                |      |            |
| 004                                                                                                                       | RPCR49B1       | MP.  | 3.000      |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH                    |                |      |            |
| 005                                                                                                                       | RPCR51A1       | M    | 2.000      |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                                        |                |      |            |
| 006                                                                                                                       | TRA01A10       | TONA | 1.000      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.                             |                |      |            |
| 007                                                                                                                       | TRB05B26       | TONA | 1.000      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M                             |                |      |            |
| 008                                                                                                                       | YC01RON        | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>CURATENIE                                                                               |                |      |            |
| 009                                                                                                                       | RPCK09A1       | MP.  | 24.500     |
| PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT<br>EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTREC.<br>PRIN BATERE IN CU                   |                |      |            |
| 009                                                                                                                       | YC01RON        | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>PROCURARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 14 MM GROSIME+<br>FOLIE,PLINTA PVC,ACCESORII |                |      |            |

## Secretariat I.F.R.

Se vor executa următoarele lucrări: reparații tencuieli pereti, zugrăveli cu var lavabil la pereți, desfacerea pardoselii, montare pardoseală din parchet laminat trafic intens inclusiv plinta, vopsitorie calorifere. Cele menționate mai sus sunt cuprinse în următoarea listă de cantități de lucrări:

| Nr. crt.                                                                                                                  | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                                       | RPCJ12A1       | MP.  | 1.000      |
| REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE<br>EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T *                                        |                |      |            |
| 002                                                                                                                       | RPCJ35A1       | MP.  | 1.000      |
| GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM<br>GROS.LA PERETI SI STILPI *                                                        |                |      |            |
| 003                                                                                                                       | RPCR25A1       | MP.  | 70.400     |
| VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT<br>POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS<br>EXISTENT                              |                |      |            |
| 003                                                                                                                       | 6104509        | KG   | 21.120     |
| VOPSEA VINAROM BLEU DESCHIS V.608-210<br>STAS 7359-80<br>1 STRAT VAR LAVABIL ALB +1 STRAT AMORSA                          |                |      |            |
| 004                                                                                                                       | RPCR49B1       | MP.  | 2.000      |
| REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE<br>CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU<br>VOPS.PE BAZA DE ALCH                   |                |      |            |
| 005                                                                                                                       | RPCR51A1       | M    | 1.000      |
| VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM<br>INCL.*                                                                        |                |      |            |
| 006                                                                                                                       | TRA01A10       | TONA | 0.500      |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 10 KM.                             |                |      |            |
| 007                                                                                                                       | TRB05B26       | TONA | 0.500      |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT<br>DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG<br>DISTANTA 60M                             |                |      |            |
| 008                                                                                                                       | YC01RON        | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>CURATENIE                                                                               |                |      |            |
| 009                                                                                                                       | RPCK09A1       | MP.  | 18.500     |
| PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT<br>EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTREC.<br>PRIN BATERE IN CU                   |                |      |            |
| 009                                                                                                                       | YC01RON        | LEI. |            |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON<br>PROCURARE PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 14 MM GROSIME+<br>FOLIE,PLINTA PVC,ACCESORII |                |      |            |
| 010                                                                                                                       | RPEE03F1       | BUC. | 2.000      |
| INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR<br>CAPSULAT BACHELITA DIBLURI DE LEMN                                                    |                |      |            |

### 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și igienizări la spațiile situate în clădirile aparținând Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, așa cum sunt descrise la capitolul 2 din prezentul Caiet de sarcini.

#### **4. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENE DE EXECUȚIE**

Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim **45 zile calendaristice**, după semnarea contractului, de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Durata contractului este până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de părțile contractate.

#### **5. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Lucrările ce se vor executa sunt descrise și măsurabile conform cantităților de lucrări de la punctul 2 din prezentul Caiet de Sarcini.

Tipuri de lucrări: lucrări de construcții și instalații care au corespondent în articole de deviz cu normele de consumuri de resurse pentru lucrări de reparații.

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prescripțiile reglementărilor tehnice în vigoare conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata Contractului.

#### **6. OBLIGAȚII CE REVIN EXECUTANTULUI**

Să execute lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini cu respectarea Legii nr. 10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calității materialelor, elementelor de construcții și produselor destinate construcțiilor, precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația română aplicabile pe durata executării Contractului.

#### **7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate/conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate.

În cazul în care în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința lucrărilor efectuate, executantul are obligația de a remedia în cel mai scurt timp posibil deficiențele, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

#### **8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE**

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificațiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la capitolul 2 din prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant. Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Oferta tehnică trebuie redactată/prezentată corespunzător structurii Caietului de sarcini (liste de cantități de lucrări) aferente fiecarui lot oferat.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități;
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare conform cerințelor specificate prin caietul de sarcini;

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, dacă este cazul;

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute în anexa la Documentația de atribuire.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conține două zecimale.

## **9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI**

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

## **10. RISCURI**

Riscuri ce pot să apară în desfășurarea contractului de achiziție publică:

- lipsa monitorizării efective de către reprezentantul numit al executantului și de autoritatea contractantă din punct de vedere cost/calitate și a duratei de execuție a lucrărilor;
- schimbarea specificațiilor tehnice (ale materialelor și/sau tehnologia de punere în operă a acestora) sub nivelul reglementărilor tehnice cuprinse în prezentul Caiet de sarcini;
- plata cu întârziere de către beneficiar a facturilor după efectuarea recepției lucrărilor.

Ca măsuri de gestionare a riscurilor apărute în desfășurarea contractului de execuție specificăm:

- desemnarea de către Executant, odată cu semnarea contractului, a personalului propriu de specialitate care să asigure asistenta tehnică, permanent, la locurile de executare a lucrărilor;
- desemnarea unei persoane din cadrul autorității contractante care să verifice fiecare stadiu fizic al lucrării.

## **11. LIMITĂRI – RESTRICȚII**

Nu au fost identificate limitări/restricții pentru realizarea lucrărilor.

Începând cu data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor se va asigura predarea amplasamentului.

## **12. GARANȚIA LUCRĂRILOR**

Garanția lucrărilor este de 24 luni calendaristice, de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.

## **13. ALTE MENȚIUNI**

Termenul de execuție va fi monitorizat permanent. Prelungirea termenului de execuție va fi posibilă doar în condiții obiective temeinic justificate de Executant, prevăzute în contract sau în legislația în vigoare, pe baza de acte adiționale.

Nu vor fi acceptate schimbări de soluții tehnice pentru realizarea lucrărilor contractate, inferioare din punct de vedere a standardelor de calitate prevăzute în reglementările tehnice din Prezentul Caiet de sarcini.

Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliți în contract.

Cantitățile de lucrări vor fi verificate și confirmate la plata de comisia de recepție din cadrul autorității contractante și vor fi consemnate în procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Director Tehnic,  
Ing. Prisecaru Dorina



Intocmit,

Ing. Laic Lucian

Ing. Blajuta Laurentiu

Arh. Popa Anuta

