



Nr.3538/AP/22.06.2020

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de “Pentru achiziția de reparații a hidroizolației demisolului clădirii principale a Stațiunii de Cercetări Fizico Geografice și de monitorizare a Calității Mediului – Mădarjac”

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unui posibil ofertant, transmitem următorul răspuns:

Intrebarea nr. 1 Va rugăm clarificați materialul utilizat având rol de protecție a Hidroizolației.

Răspuns: Protecția mecanică a hidroizolației de va realiza din membrana cu crampe confectionată din polietilena de înaltă densitate (PEHD).

Intrebarea nr. 2 În caietul de sarcini se impune executia sapaturii atât mecanizat cât și manual, însă în listele de cantități este dat doar articolul TSC02D1 – sapatura mecanizată. Va rugăm clarificați acest aspect.

Răspuns: Sapaturile se vor executa mecanizat. Pentru corecții de sapatura se va utiliza articolul de împrăștiere manuală pământ. Se vor oferi lucrările prevăzute în listele de cantități publicate în caietul de sarcini.

Intrebarea nr. 3 Analizând listele de cantități, pentru o suprafață de hidroizolat de 250 mp se dau 250 mc de sapatura, rezultând astfel o sapatura cu o lățime de aprox. 1 m pe o adâncime de aproximativ 3 m. O astfel de sapatura nu se poate realiza fără sprijiniri, lucrări care nu se regăsesc în listele de cantități. Va rugăm clarificați dacă se impun sprijiniri, tipul acestora cât și dacă sunt bugetate aceste lucrări care pot fi destul de costisitoare.

Răspuns: Sapaturile se vor executa cu taluz înclinat. Nu se impun sprijiniri pentru realizarea lucrărilor. Se vor oferi lucrările prevăzute în listele de cantități publicate în caietul de sarcini.

Intrebarea nr. 4. Dacă nu se impun sprijiniri, sapatura se poate realiza cu taluz înclinat însă această soluție ar afecta parțial parcare existentă din vecinătatea clădirii pe o zonă cu lățimea de aproximativ 2-3 m, lucru ce presupune dezafecțarea parțială a parcarii și refacerea acesteia. Va rugăm clarificați acest aspect cât și dacă sunt bugetate aceste lucrări.

Răspuns: Lucrările se vor executa în zona din spatele clădirii (fațada posterioară) unde este posibilă realizarea sapaturii cu taluz înclinat. Nu sunt prevăzute lucrări în zona din fața clădirii. Parcare nu va fi afectată de lucrări.

Directia Tehnica

Ing. Lucian Laic
Ing. Laurentiu Blajuta