



Iasi, Strada Stejar nr. 18, Cod postal 700327
Tel: +40 232 265 955, Fax: +40 232 265 985
E-mail: office@bluenote.ro, www.bluenote.ro

Lista de cantitati de lucrari

RELOCARE RESEA FIBRA OPTICA DIN TRASEU AERIAN IN TRASEU SUBTERAN, CONSTRUIRE RESEA
SUBTERANA PENTRU TELECOMUNICATII SI AMPLASARE CAMERETE IN MUNICIPIUL IASI

STRADA ANASTASIE FATU MUNICIPIUL IASI JUDET IASI MUN. IASI JUD. IASI

N.C	DENUMIRE OPERATIUNE	CANTITATE	U.M.	P.U	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1	SAPATURA MANUALA	219.00							
	SANT pentru instalare tevi		ml						
	direct in pamant								
2	Monotub 40 mm	500.00							
	in sant existent		ml						
3	Folie avertizare	219.00							
			ml						
4	Compactare cu maiul a umpluturii	90.00							
			mc						
5	Refacere teren (beton,asfalt, pavele)	100.00							
			mp						
6	CAMERETA FO, GURA VIZITARE	7.00							
			buc						
7	Cablu FO 24 fire	800.00							
			ml						
8	Switch 24 porturi	1.00							
			buc						
9	Instalare Cablu FO pe zid	100.00							
			ml						
10	Cutie de jonctiune ADSS plastic	4.00							
			buc						
11	ODF	3.00							
			buc						

12	Inchidere jonctiuni FO	5.00							
			buc						
13	Aparatoare U50 montata pe zid aparent	5.00							
			buc						
14	Strapungere camereta de tragere	15.00							
			buc						
15	Spargere beton	17.00							
	la imbracaminte carosabila		mc						
16	Taiere asfalt/beton	150.00							
	cu disc diamantat		ml						
17	Jonctiuni FO	300.00							
			buc						
18	Masuratoare FO cu OTDR	132.00							
			buc						
19	Transport materiale	500.00							
			km						
20	Modul 10G Cisco SFP-10G-LR	2.00							
	1310 SMF G.652 10KM		buc						
21	SBN-SF-SC04-010	12.00							
			buc						
22	Patch-uri SC-LC duale SM	12.00							
			buc						
23	Rack 19" 10U 600x600	1.00							
			buc						
TOTAL									

TOTAL VAL PRET UNITAR 0.00
TVA 19 % 0.00
TOTAL C+M LEI 0.00



Cantitati de lucrari

RELOCARE REȚEA FIBRA OPTICĂ DIN TRASEU AERIAN ÎN TRASEU SUBTERAN, CONSTRUIRE REȚEA
SUBTERANĂ PENTRU TELECOMUNICAȚII, RACORDURI LATERALE ȘI AMPLASARE CAMERETE

ALEEA GRIGORE GHICA VODA, STRADA LOCOTENENT STOICESCU, STRADA ȘTEFAN CEL MARE ȘI ȘFANT, ALEI
CAMPUS UNIVERSITAR TG. COPOU, MUN. IASI, JUD. IASI

N.C.	DENUMIRE OPERAȚIUNE	CANTITATE	U.M.	P.U.	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1	SAPATURA MANUALA	477,00							
	SANT pentru instalare tevi		ml						
	direct în pământ								
2	Foraj orizontal dirijat	40							
			ml						
3	Monotub 40 mm	1028,00							
	în sant existent		ml						
3	Monotub 110 mm	40,00							
			ml						
4	Folie avertizare	477,00							
			ml						
5	Compactare cu malul a umpluturii	190,80							
			mc						
6	Refacere teren (beton,asfalt)	253,60							
			mp						
7	CAMERETA FO, GURA VIZITARE	10,00							
			duc						
8	Cablu FO 24 fire	800,00							
			ml						
9	Cablu FO 48 fire	1000,00							
			ml						
11	Instalare Cablu FO pe zid	200,00							
			ml						
12	Cutie de jonctiune ADSS plastic	6,00							
			duc						

13	ODF	8.00							
			buc						
14	Inchidere jonctiuni FO	8.00							
			buc						
15	Aparatoare U50 montata pe zid aparent	12.00							
			buc						
16	Strapungere camereta de tragere	25.00							
			buc						
17	Spargere beton	23.60							
	la imbracaminte carosabila		mc						
18	Taiere asfalt/beton	580.00							
	cu disc diamantat		ml						
19	Jonctiuni FO	300.00							
			buc						
20	Masuratoare FO cu OTDR	192.00							
			buc						
21	Transport materiale	500.00							
			km						
21	Modul 10G Cisco SFP-10G-LR 1310	2.00							
	SMF G.652 10KM		buc						
21	SBN-SF-SC04-010	12.00							
			buc						
21	patch-uri SC-LC duale SM	20.00							
			buc						
TOTAL									

TOTAL VAL PRET UNITAR

0.00

TVA 19 %

0.00

TOTAL C+M

LEI

0.00

Intocmit ing. Chiosa C.

