

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - **SGCU-CI**

Beneficiar: **UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI**

Titlul subproiectului: **Centrul de Învățare LEARN & CONNECT**

Acord de grant nr. AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019

CAIETUL DE SARCINI

Achiziția de lucrări

Denumirea achiziției: **Lucrări de reparații și reconfigurare spații Corp „G” al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, situat în bulevardul Carol I**

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

	Specificații tehnice solicitate
1.	SITUAȚIA EXISTENTA Construcția existentă are regim de înălțime: D parțial + P , cu o suprafața construită de 404,30 mp. La nivelul finisajelor, construcția existentă prezintă următoarele soluții: – finisaje interioare: - pardoseli din parchet în zona salilor de clasă - pardoseli din mozaic în holuri; - pardoseli din gresie în grupurile sanitare; - zugrăveli din var la pereți și tavane; - uși interioare din lemn; – finisaje exterioare: - soclu și scări din beton; - zugrăveli din var la pereți; - tâmplării din lemn masiv cu geam simplu și tâmplării din PVC cu geam termoizolant; - jgheaburi și burlane din tablă zincată; - învelitoare din tabla plană faltuită . Cladirea Corp "G" a Universității Alexandru Ioan Cuza a fost edificată în anii 1960 având funcțiunea de cantină și o compartimentare fără pereți despărțitori în prima secțiune a ei cu destinația sala de mese. În decursul timpului funcțiunea clădirii a fost schimbată pentru a servi necesitățile de spații educative în anii 1970 .Această schimbare de funcțiune a dus la recompartimentarea salii de mese în 6 camere cu pereți de zidărie conform tehnologiilor și normelor în vigoare la momentul respectiv. Pereții ce mărginesc coridorul nu sunt edificați până la cota acoperisului și prezintă peste cota 3,5 m închideri realizate din gipsplăci cu geam simplu, având rolul de separarea a spațiului și de izolare fonică a spațiilor. Salile de clasă realizate astfel ne reprezentând tavane la cota 3,5 m ci păstrează forma tavanului existent al salii de mese (în planul sarpantei). Tehnologiile anilor 1970 nu permiteau realizarea compartimentărilor nestructurale din alte materiale decât zidărie.
2.	SITUAȚIA PROPUȘĂ Având în vedere prevederile legii 50/1991 la art.11, pct 2. lit.a), subpunctul iv,lit.b),lit. c),lit. d), și lit. g) coroborat cu tehnologia existentă la momentul realizării recompartimentării salii de mese a clădirii Corp "G", lucrările propuse nu necesită obținerea autorizației de construire. 1. FINISAJE EXTERIOARE - înlocuirea tamplăriei exterioare de la parter și de la demisol, cu tamplărie din PVC cu folie decorativă, imitație lemn și geam termopan, conform tabelului de tamplărie.

	Specificații tehnice solicitate
	2. COMPARTIMENTARILE INTERIOARE-PARTER - principala intervenție o reprezintă decuparea parțială a peretilor de compartimentare realizați în cadrul procesului de reconfigurare a salii de mese, care mărginesc coridorul existent până la cota +3.55 pe zona salilor de curs, ce nu au rolul de a susține structura acoperisului, având prevăzut în continuarea lor până la nivelul sarpantei închideri cu glasvand geam simplu, și înlocuirea lor cu sistem de partitionare, complet vitrat cu sticlă cu folie geam sablat, aspect lăptos, cu grosimea de 10mm, securizată, cu module din elemente "full height". Fixarea sticlei se face cu profile din aluminiu pe tavan, la pardoseala și perete; - decuparea parțială a unor spații sau pereți existenți cu refacerea locală a zidăriei și a tencuiei; - înlocuirea tuturor usilor interioare ; - înlocuirea corpurilor de iluminat. 3. FINISAJELE INTERIOARE Se propune renovarea tuturor spațiilor astfel : A. Coridor și acces - pardoseala existentă se va înlocui cu o pardoseală tip tarket (material cu rezistență bună în timp) gri sau imitație lemn, astfel încât împreună cu pereții de sticlă propuși vor oferi o imagine caldă, primitivă și unitară pe toată lungimea coridorului; - peste tencuiala decorativă existentă se va realiza un strat finit din vopsea albă conform planșelor de arhitectură; - în zona holului de acces se realizează pe tavan o zonă cu lamele de lemn, la cota +3.40, conform planșelor de arhitectură; - pe lungimea coridorului se propune realizarea unui tavan fals din gips carton la cota +3.55, cu inserții cu rigle de lemn, la cota +2.65, pe structura metalică, conform planșelor de arhitectură; - desfacerea glasvandului existent în continuarea peretilor de la coridor și închiderea golurilor ramase, cu pereți din gips carton, gr. 15cm, pe structura metalică, până la nivelul noilor tavane ce se vor realiza în salile de curs. Structura peretelui presupune placare cu 2x12.5mm placă gips carton pe ambele părți ale peretelui. Placarea se va face în felul următor : 2 x12.5 mm plăci gips carton normal pe partea exterioară și 2x12.5mm plăci gips carton fonic pe partea dinspre salile de clase, conform planșelor de arhitectură. - vopsit calorifere și tevi încălzire; - realizare mască calorifer, conform planșelor de arhitectură; - Pe conturul spațiului P9 se va monta un brau din polistiren conform planșei A07. B. Spații existente -Sali de curs : - principala intervenție în zona salilor de curs o reprezintă realizarea a 6 decupaje în pereții de compartimentare existenți dinspre coridor pentru montarea unor pereți din sticlă, 10mm din sticlă securizată; Pentru bordarea golurilor s-au propus cadre-metalice portal înlocuitoare din teava rectangulară, 120x100x6mm, prinse cu ancore chimice în pardoseala și pereții laterali, conform planșelor de arhitectură. - în 4 din spațiile de "Sali de clasă" existente , se vor aplica pardoseli din tarket colorat, în celelalte se va recondiționa parchetul existent (raschetare, paluxare și înlocuire pervaz), conform planșelor de arhitectură; - peste tencuiala decorativă existentă se va realiza un strat finit din vopsea albă conform planșelor de arhitectură;

	Specificații tehnice solicitate
	- vopsit calorifere si tevi incalzire; - realizare de tavan fals din gips-carton pe structura metalica, in toate spatiile de clasa cu inaltime mai mare de 4.00m, conform planselor de arhitectura . C. Grupuri sanitare: - in zona de grupuri sanitare se vor realiza pardoseli din gresie; - in bai, peretii se vor placa cu faianta pana la h = 1,60m; - se vor inlocui obiectele sanitare existente: lavoare, vas closet si implicit toate componentele acestora si se va reface instalatia sanitara, acolo unde este necesar. - peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba conform planselor de arhitectura. - demontarea glasvandului existent la partea superioara a peretelui despartitor si inchiderea golului ramas, cu pereti din gips carton cu structura metalica. Structura peretelui presupune placare cu 1x12.5mm placa gips carton rezistent la apa pe ambele parti ale peretelui . - vopsit calorifere si tevi incalzire; D. Demisol- se vor face reparatii si zugraveli locale, doar in zona ferestrelor care se vor schimba. - curatenie in toate spatiile dupa renovare E. Instalații sanitare: Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de elemente degradate (tevi, racorduri, obiectelor sanitare baterie lavoar (2buc), vas WC (4buc), cat si accesoriile componente ale acestora: oglinzi (2buc),etajere (2buc), dozator sapun-etajera portsapun(2buc), suport prosoape hartie (2buc), suport hartie igienica(4buc)) cat si reparatii la elemente care pot fi afectate pe perioada de executie a lucrarilor: tevi, racorduri, robinete. F. Instalații electrice: Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de elemente degradate cat si reparatii la elemente care pot fi afectate pe perioada de executie a lucrarilor. Se vor inlocui/repozitiona corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare, conform planselor de arhitectura, cu prelungirea instalatiilor electrice sau refacerea lor, precum si verificarea instalatiei electrice existente. G. Instalații de iluminat de siguranță: cladirea are prevazuta o instalație electrică pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare, împotriva panicii si pentru marcarea hidranților interior. Se vor realiza verificări si reparatii/ inlocuiri locale. H. Instalatii retele de date. Se vor reface traseele cu ingropare in perete a cablajelor existente. Se va verifica inainte de ingropare, functionarea instalatiei de retele date.
3.	Anexat Caietului de Sarcini se regăsesc fișe tehnice (nr. 1 la nr. 11) si planșe de arhitectură (A01 la A12, AR1 și AR2) ce conțin toate informațiile necesare pentru realizarea ofertei.
4.	Caietul de sarcini pentru lucrări de reparații și reconfigurare spații Corp „G” din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cuprinde cerințe tehnice și caracteristici geometrice ale construcției, minime acceptate, privind calitatea materialelor și lucrărilor ce trebuie executate. Orice caracteristici tehnice superioare celor cerute prin Caietul de Sarcini și anexele acestuia vor fi acceptate.
5.	La antemăsurători pot exista erori de până la 5%.

	Specificații tehnice solicitate
	Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice. În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă .
6.	Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor: transport, procurare de materiale, manopere, montaj, și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.
7.	Executantul are obligația de a respecta: -prevederile prezentului caiet de sarcini; -prescripțiile tehnice și standardele în vigoare; -normele de protecție a muncii și PSI; Executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări
8.	Executantul are obligația de a executa lucrările cu respectarea Legii nr. 10/1995-actualizată, privind calitatea în construcții, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calității materialelor, elementelor de construcții și produselor destinate construcțiilor, precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația aplicabilă pe durata executării Contractului
9.	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri (varsatoare) a tuturor deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor fara costuri suplimentare pentru beneficiar.
10.	Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini + anexele sale, prevalează prevederile caietului de sarcini +anexele sale.
11.	Etapele principale de desfășurare a lucrărilor: -începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar; -execuția lucrărilor se va face conform graficului de execuție propus de executant și aprobat de beneficiar; -dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului; -în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie; -pe durata execuției lucrărilor se vor proteja pardoselile, mobilierul, etc, (care nu vor face obiectul lucrărilor), pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor; -recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare
12.	Termen de execuție: 120 de zile calendaristice de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.
13.	Garanția de bună execuție va fi de 10 % din valoarea, fără TVA, a lucrărilor prevăzute în contract. Garanția de bună execuție va fi constituită de către Executant în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Dovada constituirii va fi transmisă Beneficiarului în cel mult o zi lucrătoare de la data constituirii. Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție: a)virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iași (CF:4701126); b) un instrument de garantare constituit irevocabil în favoarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract; Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui Garanția de bună execuție după cum urmează: a) 70% din valoarea Garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de

	Specificații tehnice solicitate
	recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei; b) restul de 30% din valoarea Garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.
14.	Executantul va oferi garanție pentru lucrările pe care le va executa: <u>minim 24 de luni calendaristice</u> de la data încheierii procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv în cazul viciilor apărute la materialele folosite.
15.	Modalități de recepție: <u>La terminarea lucrărilor:</u> după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. <u>Recepții intermediare :</u> Recepțiile intermediare se realizează la finalizarea etapelor de lucru pe baza unui proces verbal intermediar și a situațiilor de lucru avizate de coordonatorul contractului. Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se face atât pe teren cât și la sediul beneficiarului, de către reprezentanții desemnați ai acestuia. Plata lucrărilor se va face etapizat, pe stadii de lucrări/faze de execuție, pe baza următoarelor documente: situații de lucrări (intermediare/la terminarea lucrărilor) vizate și acceptate de beneficiar, proces-verbal de recepție (intermediar/la terminarea lucrărilor), factura în original, certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe/agremente tehnice în limba română, avizate de coordonatorul contractului. Nu se accepta la plata situații de lucrări intermediare care reprezintă fracții ale categoriilor de lucrări din deviz. În cazul în care, în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe sau neclarități în privința lucrărilor efectuate (lista lucrărilor executate prin comparare cu lista lucrărilor de executat, certificate de calitate, buletine de încercări), executantul are obligația de a rectifica/rezolvă în cel mai scurt timp posibil aceste deficiențe sau neclarități, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului. <u>La expirarea perioadei de garanție acordate lucrărilor:</u> Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
16.	Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificațiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini + anexele sale. Propunerea tehnică va conține <u>fișe tehnice</u> ferente produselor/materialelor/echipamentelor pentru care Beneficiarul a furnizat fișele tehnice 1- 11, anexe la prezentul caiet de sarcini. Din fișele tehnice depuse de ofertanți trebuie să rezulte în mod clar corespondența cu cerințele minime impuse de beneficiar. Fișele tehnice vor fi susținute de documente suport (fișe tehnice de la producători/pagini de catalog/declarații de conformitate etc.), conform notelor de subsol existente în cadrul fiecărei fișe. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini + anexele sale. <i>Propunerea tehnică trebuie redactată/prezentată corespunzător Formularului: Termeni și Condiții de Execuție.</i>
17.	Propunerea tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant. Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice, care să conducă la modificarea ofertei depuse, ci doar în măsura în care acestea conduc la clarificarea unor aspecte tehnice/financiare deja conținute în oferta inițială, fără modificarea informațiilor inițiale. În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în prezenta documentație, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
18.	În cadrul propunerii financiare, ofertantul va include toate costurile legate de: -execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități; -procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare

Specificații tehnice solicitate	
	conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini +anexele sale; -întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare utilaje dacă este cazul; -protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor; Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conține doar două zecimale
19.	Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini și a anexelor sale, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini+ anexele sale. -În cazul tuturor tipurilor de lucrări menționate mai sus, respectiv în devizul estimativ al lucrărilor de mai jos, <u>ofertantul va declara</u> că va respecta toate reglementările /normativele tehnice și standardele de referință menționate în caietul de sarcini, fără însă a se limita la acestea, ofertantul trebuind să cunoască și să respecte toate normativele în vigoare legate de execuția lucrării la data realizării acesteia.
20.	Alte mențiuni - nu se acordă avans la lucrare - Plata ce reprezintă lucrările efectuate de Executant se va face în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării de către ambele părți contractante a procesului verbal de recepție, intermediare sau la finalizarea lucrărilor executate aferente fiecărei faze de execuție, și primirea de către Beneficiar a facturii emise de către Executant pentru lucrările executate. - Prețul contractului NU poate fi majorat în nicio situație, întrucât valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este 0. - Nu vor fi acceptate schimbări de specificații tehnice sub nivelul standardelor tehnice în vigoare. - Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliți în contract, lucrările se vor verifica în termen de maxim 10 zile de la prezentarea situațiilor de lucrări. Se vor accepta la plată doar situații de lucrări real executate. -Se vor prevedea în contract penalități de 0,1% zi de întârziere pentru ambele părți (întârziere execuție lucrări – Executant sau neplată la termen -Beneficiar).
21.	Precizăm următoarele: Nu se acceptă prezentarea în cadrul ofertei a mai multor variante de tamplarie/produse, din care comisia de evaluare să aleagă; În cazul unor astfel de situații, oferta va avea caracter de ofertă alternativă și va conduce la declararea acesteia ca fiind neconformă.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde Lista cantităților de lucrări care trebuie executate de către Executant.

Formular							F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara - Lei - TVA)	zile	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4	zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RCSG10C# - Decuparea zidurilor de caramida, in grosime de peste 25 cm, executate cu mortar de var grass sau mixt	M CUB	53,00	x	x		5
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
2	RPCT33A1 - Demontarea glaswand existent coridor	mp	265,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
3	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta, gresie ceramică	MP	80,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
4	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta, gresie ceramică	MP	15,50	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
5	RPCT04D01> - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	135,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
6	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din PVC .	mp	10,50	x	x		1
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
7	RPCK15C1 - Raschetare parchetului de stejar sau fag, executata cu discuri abrazive	mp	130,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		

Formular Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						F3	
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi sau echivalent	mp	130,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
9	NLPD02A02> - Pereti despartitori de 15 cm din gipscarton	mp	141,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
9.1	YC01-Procurare: Placi gips-carton normale 12.5 MM	mp	287.64	x	x		
9.2	YC01- Procurare: Placi gips-carton acustice 12.5 MM	mp	287.64	x	x		
9.3	YC01- Procurare: Saltea vata minerala de sticlă la rolă, 80MM, R(Mk/W)=2,11	mp	141,00	x	x		
9.4	YC01- Banda îmbinare pt. rosturi placi gipscarton	m	451,20	x	x		
10	NLPD02A02> - Pereti despartitori de 15 cm din gipscarton, rezistent la apa	mp	4,80	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
10.1	YC01- Procurare: Placi gips-carton rezistent la apa 12.5 MM	mp	19,584	x	x		
10.2	YC01-Procurare: Saltea vata minerala de sticlă la rolă, 80MM, , R(Mk/W)=2,11	mp	4,80	x	x		
10.3	YC01-Banda îmbinare pt. rosturi placi gipscarton	m	15,36	x	x		
11	CQ17A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa	mp	220,00	x	x		4
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		

Formular						F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11.1	YC01- Procurare: Placa gips-carton 12,5 mm	mp	222,20	x	x	
12	PF07A# - Parapet din lemn dulapi sau grinzi (elemente decorative tavane)	M CUB	0,70	x	x	3
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
12,1	YC01- procurare rigle lemn realizare insertii tavan, gr.1.8cm	M CUB	0,70	x	x	
12,2	YC01-procurare tub rotund din metal diam. 22mm	ml	12	x	x	
12,3	YC01-procurare teava din metal 50x30mm	ml	140	x	x	
12,4	YC01-procurare tirant cu bucla si clema suspensie	buc	18	x	x	
13	CG41A01* - Sapa autonivelanta	mp	177,00	x	x	5
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
14	CG03B1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu plinta din pvc	mp	177,00	x	x	3
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
14.1	YC01 - Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581), Grosime totală: 2 mm	mp	194,70	x	x	
15	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	309,00	x	x	2
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
15.1	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta 80mm	m	315,177	x	x	

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
16	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli de cca 2-3 CM grosime (sapa de egalizare)	mp	150,00	x	x		4
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
17	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu	mp	15,50	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
17.1	YC01 - Procurare: Placa gresie tip Cement gri 30X60cm antiderapanta sau echivalent	mp	15,965	x	x		
18	CI06A1 - Montare placaje din faianta la grupurile sanitare, H=1,60m, fara pierderi	mp	81,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
18,1	YC01 -Procurare: Faianta tip metro bevel alb- 10x20cm sau echivalent	mp	78,00	x	x		
18,2	YC01 -Procurare: Faianta tip metro bevel neagra- 10x20cm sau echivalent	mp	3,00	x	x		
19	RPCR08A# - Vopsirea, zugraveli lavabile, vopsea PA baza de aracet- vinacet, la int-ext, 2 straturi, tencuieli exist.	mp	1.096,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
19.1	6104353 - Vopsea alba V.108-210 stas 7359-80	kg	493,20	x	x		
20	CD17A1 - Fixarea profilelor de colt pentru pereti	m	200,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
20,1	YC01- Procurare - Profile de colț pentru pereți din gips-carton: Profil de colț pentru protecția colțurilor la acțiuni mecanice; Dimensiuni : 34x34x3000 mm	m	200,00	x	x		
21	CJ08A1 - Ornamente decorative la interior, prefabricate din polistiren	ml	33,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
21.1	YC01 - Procurare: Ornament decorativ polistiren, 120x30x2m	ml	33,00	x	x		
22	CN13D1 - Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	110,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
22.1	6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80	kg	19,80	x	x		
22,2	RPCR51A1- Vopsit conducte instalatii cu vopsea ulei cu D<60mm inclusiv	m	100,00	x	x		
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
23	CK25A# - Procurare si montare tamplarie interioara (usi) celulare pt. grupuri sanitare-wc, 4 bucati	mp	6,72	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
23.1	YC01 -Procurare tamplarie interioara (usi) celulare- UI5/ UI6 - conf. tabel tamplarie, pl. A05	mp	6,72	x	x		
24	RPCO20A1 - Procurare si montare usi de stejar pline - 4 bucati	mp	7,61	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara - Lei - TVA)		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
			transport:	x	x		
24.1	YC01 -Procurare tamplarie interioara: Usi stejar pline, UI1, UI2, UI3, UI4	mp	7,61	x	x		
25	CK01A1 - Procurare si montare glaswand-uri - cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight (cu folie geam sablat, aspect lăptos), cu profile perimetrare metalice din aluminiu anodizat. Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m Feronerie Dorma 96 sau echivalent	mp	97,80	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
25.1	20015051 - Glaswand-uri - cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight	mp	97,80	x	x		
26	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	1.800,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
26.1	YC01 -Procurare teava metalica 120x100x6mm	kg	1.800,00	x	x		
26.2	YC01 -Procurare ancore chimice, diam. 16 mm, L= 600mm	buc	170,00	x	x		
27	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (usi)	mp	11,35	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
27.1	6720287 - Usa din profile pvc-infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT -U01, U02, U03, U04, conf. tabel tamplarie exterioara, pl. A06	mp	11,35	x	x		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
28	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din PVC-parter	mp	81,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
28.1	6720287 - Ferestre din profile pvc infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT-F01,F02, F03, F04, F05, F06, conf. tabel tamplarie exterioara, pl. A06	mp	81,00	x	x		
29	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din PVC-demisol	mp	10,50	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
29.1	6720287 - Ferestre din profile pvc infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT-F07, F08 , F09, conf. tabel tamplarie exterioara, pl. A06	mp	10,50	x	x		
30	RPCO11A+ - Confectionare si montare glafuri interioare din PVC la ferestre realizate din PVC, la culoarea ferestrelor, cca 300-350 mm	m	45,00	x	x		
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
31	RPCO11A# - Montare glaf exterior din tabla vopsita in camp electrostatic la ferestre, cca 200-300 mm	m	45,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
32	RPCJ04A01> - Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, etc	m	300,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
32.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2,10	x	x		

Formular						F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
33	SC07E1 - Executie (manopera) inlocuire lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal si accesorii	buc	2,00	x	x	2
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
33.1	YC01 -Procurare lavoar vergina 68X56 alb sau echivalent	buc	2,00	x	x	
33.2	YC01 -Procurare pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2,00	x	x	
33,3	YC01 -Procurare baterie spalator, stativa, monocomanda, finisaj cromat, inaltimea de 115 mm si latimea de 100 mm.	buc	2,00	x	x	
33,4	YC01 -Procurare oglinda sanit.semicrist. margini slefuite 60x120cm	buc	2,00	x	x	
33,5	YC01 -Procurare dispenser prosoape hartie	buc	2,00	x	x	
34	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior tip S	buc	4,00	x	x	2
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
34.1	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802 sau echivalent	buc	4,00	x	x	
35	RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc rigid cu teava cupru	m	25,00	x	x	2
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	
			utilaj:	x	x	
			transport:	x	x	
35.1	YC01 - Procurare teava din cupru	m	25,75	x	x	
36	SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	4,00	x	x	2
			material:	x	x	
			manopera:	x	x	

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara - Lei - TVA)		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
37	RPSC68A1 - Inlocuire sapun port sanit. fonta EM pe pereti zidarie sau beton	buc	2,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
37.1	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2,00	x	x		
38	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare	mp	3,50	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
39	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare	mp	1,50	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
40	EE12B1 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru	buc	34,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
40.1	5102425 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru	buc	34,00	x	x		
41	EE12B1 - Corp iluminat tip pendul	buc	3,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
41.1	5102425 - Corp iluminat tip pendul	buc	3,00	x	x		
42	EE12B1 - Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede	buc	4,00	x	x		2
			material:	x	x		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		zile
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
42.1	5102425 - Corp iluminat iluminat etans, liniar, led, spatii umede	buc	4,00	x	x		
43	EE12B1 - Semnalizare Exit	buc	3,00	x	x		2
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
43.1	5102504 - Corp iluminat Led - Semnalizare Exit	buc	3,00	x	x		
44	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, flans montata ingropat	buc	39,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
44.1	5535933 - Priza si fisa tripol, 25a	buc	39,00	x	x		
45	RPEE14A% - Montarea intrerupatoarelor	buc	8,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
45.1	5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	8,00	x	x		
46	RPSXF08 - Reparatii inlocuiri instalatii sanitare	m	320,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
47	RPSXA04 - Reparatii inlocuiri instalatii termice	m	160,00	x	x		3
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		

Formular						F3	
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari							
SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara - Lei - TVA)	TOTALUL (fara - Lei - TVA)	zile	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
47.1	6700547 - Tevi din P.v.C. rigid 12X1 stas 6675/2	m	164,80	x	x		
48	RPEXD01A - Reparatii inlocuiri instalatii electrice	m	225,00	x	x	3	
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
48.1	4801127 - Cablu energie CYY 0,6/ 1KV 3X 25 M nid 2405	m	234,00	x	x		
49	RPEXD06 - Verificare, reparatii instalatii retele de date	m	670,00	x	x	3	
			material:	x	x		
			manopera:	x	x		
			utilaj:	x	x		
			transport:	x	x		
						Total zile	120

*Termen execuție:total: 120 de zile calendaristice de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor.

Specificațiile tehnice (indiferent dacă a apar în caietul de sarcini, fișe tehnice, planșe, detalii de execuție, planuri de arhitectură) care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate în prezenta documentație doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu/lucrare și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".

Nume, prenume
Responsabil Tehnic
Ing. FRANȚ FLORIN
Semnătură

Data 21.08.2020

FISA TEHNICA NR. A1

Fisa tehnica glaswand cu sticla securizata

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	-Tip geam : geam float g=10mm, securizat; -Profil de aluminiu perimetral eloxat argintiu;
2	- Geam securizat, clar si partial cu folie geam sablat, aspect lăptos; -Feronerie (balamale, manere, coltare, amortizor pardoseala) Dorma Kaba; -Intre foile de geam fixe se aplica banda siliconica transparenta dublu adeziva; -Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m.
3.	Condiții de garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
4	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producători/ pagini de catalog/declarații de conformitate/performanță emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A2

Usi exterioare

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	- Profile PVC clasa A cu minim 5 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. - Grosime perete PVC de minim 3 mm. - Latimea profilelor PVC de minim 70 mm. - Clasa de combustibilitate a profilelor C2. - Armături din oțel zincat de 1,5 mm. 2 garnituri de etansare - Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, izolare fonica min 30 db; - Coeficient de transfer termic estimat al confecției $K=1,2-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$, izolare fonica a confecției min 27 db
2.	Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, cu marcaj CE Feronerie pentru usi – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens Usi intr-un canat cu deschidere exterioara: Usi 2 canate– profile de cercevea speciale, care asigura un luft de 11 intre cele 2 cercevele, pentru deschiderea simultana a lor (F)
3.	Condiții de garanție - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
4	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producători/ pagini de catalog/declarații de conformitate/performanță emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A3

Ferestre exterioare:

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Profile PVC clasa A cu minim 5 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon. ▪ Grosime perete PVC de minim 3 mm. ▪ Latimea profilelor PVC de minim 70 mm. ▪ Clasa de combustibilitate a profilelor C2. ▪ Armaturi din otel zincat de 1,5 mm. ▪ 2 garnituri de etansare ▪ Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, izolare fonica min 30 db; ▪ Coeficient de transfer termic estimat al confectionii $K=1,2-1,4 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$, izolare fonica a confectionii min 32 db
2.	Sticla termo-fonoizolanta, cu marcaj CE Feronerie ferestre – feronerie proprie sistemului de tamplarie. Se prefara sistem de feronerie cu balamale ascunse
3.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
4.	Montajul va fi asigurat conform instructiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producători/pagini de catalog/declarații de conformitate/permanență emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A4

Placa Ipsos rezistenta la umiditate

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Grosime nominala : 12.5 mm ▪ Latime : .minim 600 mm ▪ Lungime :minim. 2.000 mm ▪ Abateri dimensionale: - Grosime : +0,5 / -0,5 mm - Latime: +0 / -4 mm - Lungime +0 / -5 mm - Rectangularitate $\leq 2,5$ mm pe m de lățime a plăcii ▪ Densitate bruta ≥ 680 kg/m³ ▪ Greutate pe metru patrat : $\geq 8,5$kg/m² ▪ Conductivitate termică λ: 0,21 ▪ Coeficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă μ (SR EN ISO 10456) - uscat: 10 - umed: 4 ▪ Dimensiuni ale contracției și dilatării - la variație de 1 % a umidității rel. a aerului: mm/m 0,005 - 0,008 - la variație de 1 Kelvin a temperaturii: mm/m 0,013 - 0,02 ▪ Absorbția de apă (totală): $\leq 10\%$ (SR EN 520)
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A5

Covor PVC omogen

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinilomogen (ISO 10581) ▪ Clasificare comercială: 34 Foarte intens ▪ Clasificare industrială: 43 Intens ▪ Grosime : 2 mm ▪ Greutate :2780 g/m² (EN430) ▪ Latimea tapetului: 2m ▪ Lungimea tapetului :23m ▪ Clasificare europeana :clasa 34 - 43 (EN 685) ▪ Rezistenta la foc :Bfl- s1,clasa I /Cfl-s1 (EN 13 501-1) ▪ Marcaj CE: EN 14041 ▪ Propr. electrostatice: EN 1815, Antistatic (≤ 2 kV) ▪ Antialunecare: DIN 51130, R9/R10 ▪ Antialunecare: EN 13893, Clasa DS ($\mu \geq 0,30$) ▪ Rezistență termică: EN 12667, 0.0100 / EN ISO 10456 0.02 m² K/W; ▪ Urme apăsare: ISO 24343-1, 0,10 mm /ISO 24344-pass ▪ Rezistență chimică: ISO 26987, Rezistență bună ▪ Rezistența culorii la lumină: ISO 105-B02, ≥ 6 ▪ Stabilitate dimensională: ISO 23999, $\leq 0,40$ %
2.	Condiții de garanțiesi post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat.**

FISA TEHNICA NR. A6
Corpuri de iluminat tip pendul

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Lampă de tavan LARA 1L ▪ Lampă suspendată din metal vopsit negru. ▪ Dimensiuni: 75 cm/22 cm/28 cm 
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A7
Corp de iluminat suspendat liniar led negru

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR LED NEGRU 40W ▪ Tensiune: 220V; ▪ Putere:40 W; ▪ Luminozitate:3400 lm; ▪ Tip SMD: 2835; ▪ Dispersor: mat ▪ Iluminare (grade) :120; ▪ Dimensiuni (cm) :120 x 3.5 x 6.7; ▪ Material aluminiu vopsit; 
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A8


Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Corp LED tip FIDA liniar cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate. ▪ Culoare: Alb Rece ▪ Lumeni 4000-4320 Lm SPECIFICATII ▪ Clasa Energetica min. A, Consum(W) 36-40W ▪ Dimensiune min.1200mm ▪ Durata Medie De Viata min. 15.000 ore ▪ Indice de Protectie : IP22 sau IP 65 
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A9



Priza dubla, incastrata, rama inclusa, contact de protectie

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	- Priza dubla cu rama, de culoare albă, cu împământare laterala. Alimentare la tensiunea maxima de 250 V. Curent suportat - 16A. Puterea maxima - 3680 W. - Grad de protecție _ IP20 - Tip contacte - borne lift 
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului.

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A10

Intrerupator dublu sau simplu, incastrat, cu rama


Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	- Intrerupatorul dublu sau simplu culoare alba, finisaj de tip glossy, cu rama - Curentul suportat este de 10A. - Montajul incastrat ▪ sistem de fixare de tip ghiare, - Gradul de protecție, de IP20, - Tip montaj –(incastat) - Sistem de fixare: gheare  

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**

FISA TEHNICA NR. A11

Brau perete decorativ din polistiren

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Brau perete decorativ polistiren ▪ Material :POLISTIREN (PS) ▪ Lungime :minim 2m ▪ Grosime 30mm ▪ Inaltime :120mm ▪ Zona de aplicare: perete; Adezivi folositi :Adeziv lipire; Adeziv imbinare ▪ Tipul de vopsea recomandata :Vopsea lavabila  
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului:-

***În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.**