



UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Start experiență – START.EXE

Cod proiect: POCU/626/6/13/130654

Nr. 01/AP/04.01.2021

RASPUNS CLARIFICARI

Referitor la procedura de achiziție publică de lucrări de:

***"Reabilitare/ modernizare clădire destinată centrului de activități colaborative" (Sera Puschin)
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași***

Solicitare de clarificări nr. 1. Referitor la lista de cantitati, art. 14, lista anexa 2000963 Plasa sudata tip 116 1200 kg, aferenta art. CA02J1 Turnare beton ... 4 mc, pentru o grosime de 10 cm si o suprafata de 40 mp, rezulta pentru placa/sapa slab armata cu plasa sudata diametru 4 mm, ochiuri 100 x 100: 40 mp x 1.15 x 1.98 kg / mp = 91.08 kg. Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta pentru art. 14, lista anexa 2000963 Plasa sudata tip 116... reprezentand procurarea plasei sudate pentru placa/sapa slab armata

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1: SE VA OFERTA PLASA SUDATA 116 GQ 28 Ø6/100 x Ø 6/100 cantitate 177.6 kg

14	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283(47,9 Kg/buc) OL 37-1N	kg	177.600		
14	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.032		

Solicitare de clarificări nr. 2. Referitor la lista de cantitati, articolului 24 RPCO23B1 Procurare si montare tamplarie interioara usi celulare pt grupuri sanitare – 3 mp, ii corespunde lista anexa 24.0 – 500004678#1 Usi din PAL frezat glisanta pe sina (pentru grupuri sanitare) – 6 mp Va rugam clarificati faptul ca pentru lista anexa 24.0 – 500004678#1 se vor oferta conform tablou tamplarie usi pline-celulare UI2 si UI3 pt grupuri sanitare, vopsite la culoarea peretelui – 3 mp



Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2: SE VA OFERTA CONFORM TABLOU
TAMPLARIE USI PLINE –CELULARE UI2 SI UI3 PT GRUPURI SANITARE VOPSITE LA
CULOAREA PERETELUI

24	RPCO23B1 - Procurare si montare tamplarie interioara (usi) celulare pt. grupuri sanitare-wc, 2 bucati	mp	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	500004678#11 - usi pline celulare vopsite la cularea peretelui	mp	3.000		

Solicitare de clarificări nr. 3. Referitor la lista de cantitati, art. 87, lista anexa 2900503 Lemn rot cons rur ne culm ...64 mc, aferenta art. CE26B# Sarpanta simpla de lemn de rasinoase ... 40 mp, va rugam clarificati faptul ca se vor oferta 6,40 mc si nu 64 mc

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 3: SE VA OFERTA 6.4mc

87	CE26B# - Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune) compusa din pane si capriori, pentru invelitori de carton bitumat sau tabla, cu una sau doua pante, executate pe suprafete peste 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn rotund cioplit, la constructii definitive	mp	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	5886760 - Cuie cu cap conic tip al 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	4.800		
87	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	6.400		
87	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	1.200		

Solicitare de clarificări nr. 4. Referitor la lista de cantitati, art. 87, lista anexa 1103 Macara pe pneuri...1.2 ore, aferenta art. CE26B# Sarpanta simpla de lemn de rasinoase ... 40 mp, va rugam clarificati faptul ca se vor oferta 8 ore de functionare macara.

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 4: SE VA OFERTA 1.2 ORE DE FUNCTIONARE
MACARA CONFORM NORMEI DE TIMP ALOCATA LUCRARILOR

Solicitare de clarificări nr. 5. Va rugam adaugati un articol de deviz (simbol, denumire, unitate de masura, cantitate) in lista de cantitati pentru operatiunea de reparatii ale spaletilor interioari inclusiv procurare profile de colt

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 5: SE VA OFERTA CONFORM ARTICOL

108	RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si	m	80.000		
			material:		



	ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime		manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
108	7800794 - Profil de colt	m	80.000		

Solicitare de clarificări nr. 6. Va rugam adaugati un articol de deviz (simbol, denumire, unitate de masura, cantitate) in lista de cantitati pentru operatiunea de desfaceri tencuieli INTERIOARE deteriorate sau care prezinta riscul de desprindere de pe stratul suport, odata cu aplicarea amorsei inainte de aplicare glet.

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 6: SE VA OFERTA CONFORM ARTICOL

109	RCSJ11A# - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	MP	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Solicitare de clarificări nr. 7. Va rugam adaugati un articol de deviz (simbol, denumire, unitate de masura, cantitate) in lista de cantitati pentru operatiunea de tencuieli interioare

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 7: SE VA OFERTA CONFORM ARTICOL

110	RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Solicitare de clarificări nr. 8. Va rugam adaugati un articol de deviz (simbol, denumire, unitate de masura, cantitate) in lista de cantitati pentru operatiunea de demontare / montare tevi pentru instalatii termice aparent / ingropat

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 8: SE VA OFERTA CONFORM ARTICOLE

111	RPGA29A# - DEMONTARE TEVI DIN OTEL LA INSTALATII TERMICE CU RECUPERARE MATERIAL IN VEDEREA REMONTARII	M	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
111	4123501 - Dop din fonta maleabila T9 S487 DN 10 3/8	buc	13.000		
112	RPSA09C# - MONTARE TEVI DIN OTEL LA INSTALATII TERMICE	M	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



UNIUNEA EUROPEANĂ



Solicitare de clarificări nr. 9. Referitor la lista de cantitati, art. 103 RPEB01A01> Montare cablu pentru instalatii de curenti slabi – 1000 m cat si listele anexe aferente, va rugam sa revizuiti cantitatea din lista de cantitati, daca veti considera ca se impune acest lucru, astfel incat executantul sa poata executa si deconta cantitatile reale din teren.

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 9: CANTITATEA AFERENTA ART.103 RAMANE CONFORM LISTEI DE CANTITATI

Responsabil achizitiei,

Irina Ursachi