



2. SARCINILE EXECUTANTULUI

- întocmirea proiectului pentru instalația de utilizare de către un operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale și verificarea acestuia de către un verificator atestat MDTR domeniul Ig;

- transmiterea proiectului către DISTRIGAZ SUD RETELE (O.S.D.);

- execuția lucrărilor aferente instalației de utilizare gaze naturale (I.U.G.N.) la ambele imobile (Pavilionul central respectiv Turn) și racordarea consumatorilor

Termenul pentru întocmirea și transmiterea proiectului către DISTRIGAZ SUD RETELE este de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți, (dovada transmiterii documentației tehnice către DISTRIGAZ SUD RETELE va fi comunicată autorității contractante).

Documentația tehnică va fi întocmită în 3 exemplare din care un exemplar va fi transmis Autorității Contractante, un exemplar rămâne la proiectant și un exemplar la O.S.D. DISTRIGAZ SUD RETELE.

Execuția lucrărilor se va face în termen de 45 de zile calendaristice de la data înscrisă în Ordinul de Începere.

Ordinul de începere va fi emis după semnarea procesului verbal de recepție de ambele părți a proiectului tehnic.

Executantul are obligația ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de recepție tehnică a I.U.G.N., să solicite programarea în vederea punerii în funcțiune a acesteia (Art 14. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare - Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din 30.08.2012)

Punerea inițială în funcțiune a I.U.G.N. este realizată de către reprezentanții DISTRIGAZ SUD RETELE împreună cu executantul lucrării și reprezentantul autorității contractante.

Pentru proiectarea și execuția instalației de utilizare se vor respecta cerințele cuprinse în NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTATE CU GAZE NATURALE - NTPEE 2008 actualizat, modificate prin Ordinele Președintelui A.N.R.E. nr.5/2009 sinr. 19/2010.

Instalația de utilizare a gazelor naturale vor fi dimensionată și executată în funcție de parametrii (debit și presiune) ceruți de către consumatori (total cumulativ 55 Nmc/h) :

Pavilionul central

- arzător pentru cazan FERROLI PREXTERM RSW 525kW (50 Nmc/h)
- plite de gătit 2 buc. (2 Nmc/h).

Turn

Centrală termică murală (3 Nmc/h)

Pentru dimensionare se vor lua în considerare următoarele date:

- Debit total instalat 55 mc/h, presiune 20 mbari;
- Intersectarea țevii de gaz cu alte utilități va fi făcută perpendicular pe axa instalației (în cazuri excepționale este admisă o intersectare sub un unghi nu mai mic de 60%) la 200 mm peste alte instalații. Pentru distanțe mai mici de 200 mm se vor folosi tuburi de protecție. Probele de presiune se vor efectua în conformitate cu prevederile din normativul I.6, cu următoarele precizări: