

Persoana juridica achizitoare
UNIVERSITATEA ,,AL.I.CUZA,,

Formularul F3

Obiectivul: 0004 45000000 UAIC TERTI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STATIUNEA TULNICI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TULO01 REPARATII INSTALATII ELECTRICE EX

Categoria de lucrari: 0430
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x	col.4a)	(col.3x	col.4b)	(col.3x	col.4c)	(col.3x	col.4d)	
						Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
001	EC04A1	M	100.000											
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND														
CANALE, CONDUCTE<16MMP														
					0.00									
					0.00									
001	YC01RON	LEI.	3857.000											
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON														
					0.00									
					0.00									
					0.00									
PROCURARE CABLU ENERGIE CYABY 5X16 = 100M														
002	RPCXA01	M.C.	40.000											
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE														
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.														
					0.00									
					0.00									
003	RPCXA03	M.C.	40.000											
UMPLUTURA DE PAMINT														
					0.00									
					0.00									
004	TSD05A1	100 MC.	0.400											
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A														
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE														
STRAT DIN PAM.NECOE														
					0.00									
005	EF02B1	BUC.	1.000											
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA														
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.														
					0.00									

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00			
	0.00			
TABLOU ELECTRIC BUCATARIE 1 INTRARE 25A TRIFAZATA, 2 IESIRI				0.00
25A; TABLOU ELECTRIC CAMIN 1 INTRARE 32A TRIFAZATA, 3 IESIRI				
25A; TABLOU GENERAL INTERIOR 1 INTRARE 32A TRIFAZAT, 6				
IESIRI 25A, 1 REZERVA 16A, LOC PENTRU MONTARE CONTOR				
010 ED08F1 BUC. 2.000				
PRIZA,MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,				
BIPOLARA,CONS.ETANS.METALICA	0.00	0.00		
	0.00			
010 5536028 BUC. 2.000		0.00		
PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOELAST, DE 250V				
/10A,TIP INTENC	0.00	0.00		
	0.00			
011 EE04E1 BUC. 5.000				
CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBLIC,				
DREPT,MONTAT PE PERETE SAU PLAFON PE	0.00	0.00		
DIBLURI LEMN	0.00			
011 YC01RON LEI. .00				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON	0.00	0.00		
	0.00			
PROIECTOR CU LED 50W, IP65, MINIM 20000 ORE FUNCTIONARE,				
ECHIPAT CU SENZOR DE MISCARE				
012 EB08D1 M 40.000				
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU				
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA	0.00	0.00		
OTEL LAMINATA 40X4 MM	0.00			
013 WIR08A M 40.000				
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4,5MM	0.00	0.00		
NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,	0.00			
LEA INALTA TENSIUNE	0.00			
014 EG10A1 BUC. 4.000				
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA				
DE INPAMINTARE	0.00	0.00		
	0.00			
015 EH04E1 BUC. 4.000		0.00		
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A				
RELEELOR UNITARE	0.00			

[illegible]

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA =
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
DIRECTIA TEHNICA
ING. Stanuita Georghe

CONTRACTANT (OFERTANT)