



Nr. 1436/AP/21.03.2022

SOLICITARE OFERTA DE PRET CUMPARARE DIRECTĂ

În vederea achiziției prin cumpărare directă, vă rugăm să ne prezentați până la data de **23.03.2022**, inclusiv oferta dumneavoastră de preț în lei (ron) fără TVA, pentru urmatorul pachet de produse:

Pachet de produse

Nr. Crt.	Denumire produs / serviciu	um	cantitate	pret unitar fara TVA	valoare totala fara TVA
1	Spalieri BAUELEMENTE ciment 8x8,5x2.57 mm (capete), înălțime 2.57 m	buc.	160		
2	Spalieri BAUELEMENTE ciment 7x7,5x2500 mm (intermediari), înălțime 2.50 m	buc.	1200		
3	Sârmă CRAPAL 2 TOP Zn-Al-Mg Ø 2.50 mm 6/8% Alungire - portantă, gros. mat. Ø 2.50 mm	kg	275		
4	Sârmă CRAPAL 2 TOP Zn-Al-Mg Ø 2.00 mm 6/8% Alungire – 2 duble vegetație, gros. Mat. Ø 2.00 mm	kg	700		
5	Întinzătoare GRIPPLE SMALL pentru sârme cu diam. Ø 1.4 – 2.2 mm	buc.	320		
6	Întinzătoare GRIPPLE MEDIUM pentru sârme cu diam. Ø 2.0 – 3.25 mm	buc.	80		
7	Șufe GRIPPLE pentru ancoraj Ø 3.0 x 4500 mm, gros. mat. Ø 3.00 mm	buc.	160		
8	Întinzătoare GRIPPLE MEDIUM pentru ancoraj	buc.	160		
9	Ancore zincate 800/14/140 mm	buc.	160		
10	Bride ghidaj sârme – spalieri intermediari beton	buc.	3600		
11	Servicii de instalare șpalieri susținere viță de vie din beton, pentru suprafața de 1.40 ha, distanța dintre rânduri: 2.10 m, distanța dintre vițe: 1.20 m, distanța dintre șpalieri: 4.8 m. Serviciile cuprind: - instalare șpalieri capete din ciment precomprimat cu grosimea de 8x8,5x2.57 mm, înălțime 2.57 m, la adâncimea de 80 cm; - instalare șpalieri intermediari din ciment precomprimat cu grosimea de 7x7,5x2500 mm, înălțime 2.50 m, la adâncimea de 70 cm; - instalarea unei sârme pe rând, în lungime de 6666 ml, din oțel cu diametrul de 2,5 mm, cu alungire 6/8 % necesară pentru susținerea plantelor; - instalarea a 2 sârme duble x 2 etaje de vegetație, în lungime de 6666 ml, din oțel cu diametrul de 2 mm, cu alungire 6/8 % necesară pentru susținerea plantelor; - instalarea a 320 întinzătoare sarma - pentru cele 4 sârme de vegetație - 1 pe sarma; - instalarea a 80 întinzătoare sarma - pentru sarma portantă - 1 pe sarma; - instalarea a 160 șufe de ancoraj de 3 mm / 4,5 m lungime necesară ancorării în 2 puncte a șpalierilor de capat; - instalarea a 160 întinzătoare sufa pentru ancoraj 1x fiecare capat; - instalarea a 160 ancore zincate - realizate din bara de oțel zincat cu diametrul de 14 mm, prevazute cu elice de diametrul 140 mm și grosime de 4 mm, instalate în pamant la o distanță de 1-1,5 m față de șpalierii de capat și laterali; - instalarea a 3600 bride ghidaj sarma; se montează câte o bucată pe fiecare stalp intermediar și pentru fiecare etaj de sarma (3x nr stalpi intermediari); Sunt luate în calcul un umar de 160 de ore de lucru pentru fiecare hectar. Pentru operațiunea de introducere a șpalierilor în pamant este necesar un excavator cu placă vibranta.	buc.	1		
	valoare totala pachet de produse				

Mențiune:

➤ Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor/serviciilor/lucrarilor oferite cu cele solicitate, dacă este cazul.

➤ Oferta dumneavoastră va fi analizată din punct de vedere a ofertei financiare și tehnice.

➤ Autoritatea contractantă va realiza o analiză a ofertelor primite de la mai mulți ofertanți până la data mai sus menționată. În cazul în care oferta dvs va fi declarată câștigătoare pentru acest pachet de produse vă vom comunica acest lucru, urmând a emite un contract/comanda societății dumneavoastră.

➤ Livrarea și instalarea spalierilor se face la Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu” Ștefănești a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Strada Nicolae Titulescu, numărul 1, Ștefănești, oraș Ștefănești, județul Botoșani în termen de 30 zile de la primirea contractului / comenzii ferme

➤ Prețul total trebuie să includă și pretul pentru ambalare, serviciile de instalare a spalierilor, transport și orice alte costuri necesare livrării produselor și instalării spalierilor

➤ Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală

➤ Contractul/comanda se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA pentru pachetul de produse solicitat

➤ Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor

➤ Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

➤ Plata se va face în termen de până la 30 de zile de la recepția produselor, în baza facturii fiscale, a procesului verbal de recepție și a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepția produselor se va face la destinația finală indicată - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Magazia Centrală: Camin C5, strada Titu Maiorescu nr. 7 – 9, telefon 0232 / 201557

➤ Ofertantul va transmite oferta scrisă prin:

✚ e-mail la adresa: gabriela.cretu@uaic.ro, sau

✚ fax 0232/201117, sau

✚ în original: la Registratura Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, adresa B-dul Carol I nr.11 (program de lucru cu publicul: luni – viner 08-12.30; 13.00-16.00)

Șef Serviciu Achiziții publice

Ing. Gabriela Alexorci



Întocmit
de: Gabriela Cretu