



Nr. 27/02.02.2023

Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar: *Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași*

Titlul proiectului: *Cadru pentru dezvoltarea durabilă a componentei digitale a universității - eUAIC, cod proiect 127544578*

Contract de finanțare nr. 14016/16.09.2022

ERATĂ

La Achiziția de *Lucrări de cablare structurată*

1.In Anexa 7.3.1.- Lucrare de cablare structurată pentru Corp B, partea de sud Anexa 7.3.2. - Lucrare de cablare structurată pentru Corp C, etajele superioare Anexa 7.3.3 - Lucrare de cablare structurată pentru Corp D La cap. A.9 Durata execuției lucrărilor	
În loc de:	Se va citi:
Durata execuției lucrărilor este de 90 de zile de la data înscrisă în ordinul de începere al lucrărilor. Ordinul de începere se va emite în termen de 3 zile de la constituirea garanției de bună execuție de către operatorul economic dar nu va depăși luna septembrie 2023. Garanția de bună execuție: 10% din valoarea contractului fără TVA.	Durata execuției lucrărilor este de 90 de zile de la data înscrisă în ordinul de începere al lucrărilor. Ordinul de începere se va emite după constituirea garanției de bună execuție de către operatorul economic, în termen de maxim 3 zile de la avizarea lucrărilor conform cap. A6 Avizarea lucrărilor din Specificațiile tehnice. Durata execuției lucrărilor nu va depăși luna septembrie 2023. Garanția de bună execuție: 10% din valoarea contractului fără TVA.
2.In Anexa 7.3.1.- Lucrare de cablare structurată pentru Corp B, partea de sud Anexa 7.3.2. - Lucrare de cablare structurată pentru Corp C, etajele superioare Anexa 7.3.3 - Lucrare de cablare structurată pentru Corp D La cap. B DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE	



În loc de:	Se va citi:
PDU rack, minimum 8 prize Schuko, C13, 1U. (include material și manoperă/UM)	PDU rack, minimum 8 prize Schuko, CEE 7/3, 1U. (include material și manoperă/UM)
3.In	
Anexa 7.3.2. - Lucrare de cablare structurată pentru Corp C, etajele superioare La cap. A.1 Descriere generală	
În loc de:	Se va citi:
Spațiile în care urmează să fie efectuate lucrările sunt situate în corpul C al Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, de la nivelele: etaj 6, etaj 7, etaj 8 complet și anumite spații (amfiteatre) de la demisol, parter, etaj 1, etaj 2 și biblioteca de la etajul 3: cabinete didactice, săli de seminar / laboratoare, săli de curs sau amfiteatre.	Spațiile în care urmează să fie efectuate lucrările sunt situate în corpul C al Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, spații didactice ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și aproximativ 68 de puncte de acces wifi în această clădire, în conformitate cu Tabel 1 - Lista sălilor în care se instalează conexiuni de date.
4.In	
Anexa 7.3.2. - Lucrare de cablare structurată pentru Corp C, etajele superioare La cap. A.2 Arhitectura rețelei	
În loc de:	Se va citi:
Lucrarea va consta în realizarea rețelei structurate de date de la etaj 6, etaj 7, etaj 8 complet și anumite spații (amfiteatre) de la demisol, parter, etaj 1, etaj 2 și biblioteca de la etajul 3, însemnând cablarea a 73 de încăperi, în topologie stea.	Lucrarea va consta în realizarea rețelei structurate de date în spațiile didactice ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și aproximativ 68 de puncte de acces wifi în această clădire, în conformitate cu - Tabel 1 - Lista sălilor în care se instalează conexiuni de date, însemnând cablarea a 73 de încăperi, în topologie stea.

Notă: Orice mențiune în Documentele achiziției cu privire la Corpul (de clădire) C "etajele superioare (6, 7 și 8)" se va citi "etajele superioare"

Manager Proiect

Lect. univ. dr. Octavian RUSU