



AP. NR. 741/15.02.2024

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la solicitarea de oferta nr 699/AP/14.02.2024 „**Lucrari de executie retea exterioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor dedicata alimentarii hidrantilor**, în cadrul obiectivului Consolidarea și refuncționalizarea Corpului O al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”

1. **Întrebare:** In documentatie ati solicitat dovedirea experientei similare in „elaborare de documentatii tehnico economice aferente obiectivelor de investitii. Intrucit obiectul achizitiei sunt lucrari de executie retea exterioara de alimentare cu apa, va rugam sa ne calrificati daca experienta similara trebuie sa fie in lucrari sau in elaborare de documentatii tehnico economice

Răspuns : experienta similara trebuie sa fie in executia de lucrari de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor

2. **Întrebare:** In listele de cantitati de lucrari puse la dispozitie prin caietul de sarcini am regasit fise tehnice pentru utilaje, dar nu regasim listele de cantitati cu utilaje si manopera de montaj aferenta acestora. Va rugam sa ne clarificati daca acestea trebuie oferate.

Răspuns : listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale – formularul F4 trebuiesc depuse odata cu oferta si trebuie sa fie similare cu cele din imaginea atasata :

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Grup pompare instalatie stingere incendiu hidranti+exterior 25 l/s H=60mCA	buc	1,00			
2	Grup pompare instalatie alimentare cu apa potabila 12 l/s H=60mCA	buc	1,00			
3	Pompa epuizment	buc	1,00			
4	Recipient hidrofor cu membrana V = 1000 litri	buc	1,00			
5	Recipient hidrofor cu membrana V = 24 litri	buc	2,00			
6	Distribuitor apa PSI	buc	1,00			
7	Grup electrogen 150 kVA 120kW	buc	1,00			
8	Tablou electric si automatizare grupuri pompare	buc	1,00			
9	Convectoelectric 2000W	buc	1,00			
TOTAL:					lei	
TVA:					euro	
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	
					lei	

Întocmit
Ing. Radu Pruna

Director tehnic
Ing Dorina Prisecaru