

**Anexa 1****Cantități de lucrări estimate pentru conformarea instalației de
legare la pământ Stațiunea Rarău**

valabilă împreună cu Specificațiile tehnice pentru RNO nr. 9 din 9 ianuarie 2026

Cantitățile de mai jos sunt orientative și nu pot constitui motiv pentru neefectuarea atribuțiilor asumate prin ofertă.

Măsurători prize de pământ	buc	1
Cutie de legătură cu eclisă pentru centura de împământare	buc	1
Conductă metalică pentru legarea la pământ montată îngropat la adâncimi de până la 60cm, în teren foarte tare	ml	27
Electrod din țeavă de oțel zincată pentru legare la pământ montat în teren foarte tare	ml	15
Săpătură manuală în spații limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. în pământ. necoez. și sl. coez. adânc.<0.75m teren foarte tare	mc	8
Umplutură compactată în șanț pentru cablu îngropat la linii electr. de înaltă tens. cu pământ. din teren foarte tare	mc	8

Transportul materialelor, al personalului implicat și debarasarea reziduurilor rezultate în urma lucrărilor vor fi incluse în ofertă.

Diurna și cazarea dacă sunt necesare efectuării lucrărilor și prestării serviciilor vor fi incluse în ofertă.



Anexa 2

**Cantități de lucrări estimate pentru conformarea instalației de
legare la pământ Stațiunea Tulnici**

valabilă împreună cu Specificațiile tehnice pentru RNO nr. 9 din 9 ianuarie 2026

Cantitățile de mai jos sunt orientative și nu pot constitui motiv pentru neefectuarea atribuțiilor asumate prin ofertă.

Măsurători prize de pământ	buc	4
Cutie de legătură cu eclisă pentru centura de împământare	buc	4
Conductă metalică pentru legarea la pământ montată îngropat la adâncimi de până la 60cm, în teren foarte tare	ml	48
Electrod din țevă de oțel zincată pentru legare la pământ montat în teren foarte tare	ml	36
Săpătură manuală în spații limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. în pământ necoez. și sl. coez. adânc.<0.75m teren foarte tare	mc	13
Umplutură compactată în șanț pentru cablu îngropat la linii electr. de înaltă tens. cu pământ din teren foarte tare	mc	13

Transportul materialelor, al personalului implicat și debarasarea reziduurilor rezultate în urma lucrărilor vor fi incluse în ofertă.

Diurna și cazarea dacă sunt necesare efectuării lucrărilor și prestării serviciilor vor fi incluse în ofertă.



Anexa 3

Cantități de lucrări estimate pentru conformarea instalației de
legare la pământ Stațiunea Ezareni

valabilă împreună cu Specificațiile tehnice pentru RNO nr. 9 din 9 ianuarie 2026

Cantitățile de mai jos sunt orientative și nu pot constitui motiv pentru neefectuarea atribuțiilor asumate prin ofertă.

Măsurători prize de pământ	buc	1
Cutie de legătură cu eclisă pentru centura de împământare	buc	1
Conductă metalică pentru legarea la pământ montată îngropat la adâncimi de până la 60cm, în teren foarte tare	ml	14
Electrod din țevă de oțel zincată pentru legare la pământ montat în teren foarte tare	ml	9
Săpătură manuală în spații limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. în pământ necoez. și sl. coez. adânc.<0.75m teren foarte tare	mc	4
Umplutură compactată în șanț pentru cablu îngropat la linii electr. de înaltă tens. cu pământ din teren foarte tare	mc	4

Transportul materialelor, al personalului implicat și debarasarea reziduurilor rezultate în urma lucrărilor vor fi incluse în ofertă.

Diurna și cazarea dacă sunt necesare efectuării lucrărilor și prestării serviciilor vor fi incluse în ofertă.